# СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм 81-03-40-2022

## Сборник 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.40. Сметные нормы сборника 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов» предназначены для определения затрат на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных ГЭСНм.

Под «дополнительным перемещением» понимается разница между расстоянием, предусмотренным в проекте, и расстоянием, учтенным в государственных элементных сметных нормах на монтаж оборудования (ГЭСНм).

1.40.1. При определении затрат на дополнительное горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние до 50 м не учитывается.

1.40.2. Затраты на опускание оборудования и материальных ресурсов определяются по табл. 40-01-002 с коэффициентом 0,9.

1.40.3. В нормах отдела 3 учтены затраты на спуск оборудования при любой глубине шахты.

1.40.4. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к ГЭСНм сборника 40 отдела 3 применяются следующие коэффициенты:

в клети – 0,94;

под клетью при отсутствии хвостового каната – 0,81;

на подъемном канате при снятой клети – 0,84.

1.40.5. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к нормам отдела 3 применяются следующие коэффициенты:

при помощи электровоза – 0,56;

при помощи электролебедок – 0,41.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

# III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

## Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

### Таблица ГЭСНм 40-01-001 Горизонтальное перемещение

**Измеритель:** **10 т**

Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм:

40-01-001-01 100 м, на расстояние до 200 м
40-01-001-02 100 м, на расстояние до 300 м
40-01-001-03 100 м, на расстояние до 400 м
40-01-001-04 150 м, на расстояние до 200 м
40-01-001-05 150 м, на расстояние до 300 м
40-01-001-06 150 м, на расстояние до 400 м
40-01-001-07 200 м, на расстояние до 300 м
40-01-001-08 200 м, на расстояние до 400 м
40-01-001-09 Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-01-001-01 | 40-01-001-02 | 40-01-001-03 | 40-01-001-04 | 40-01-001-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 6 | 13 | 18 | 4 | 5,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,4 | 0,48 | 0,1 | 0,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.07-002 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,14 | 0,2 | 0,24 | 0,05 | 0,1 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 0,14 | 0,2 | 0,24 | 0,05 | 0,1 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-01-001-06 | 40-01-001-07 | 40-01-001-08 | 40-01-001-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 14 | 6 | 11 | 4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,2 | 0,28 | 0,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.07-002 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,24 | 0,1 | 0,14 | 0,1 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 0,24 | 0,1 | 0,14 | 0,1 |

### Таблица ГЭСНм 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем)

**Измеритель:** **10 т**

Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм:

40-01-002-01 1 м, на высоту до 5 м
40-01-002-02 1 м, на высоту до 10 м
40-01-002-03 1 м, на высоту до 15 м
40-01-002-04 1 м, на высоту до 20 м
40-01-002-05 1 м, на высоту до 25 м
40-01-002-06 2 м, на высоту до 5 м
40-01-002-07 2 м, на высоту до 10 м
40-01-002-08 2 м, на высоту до 15 м
40-01-002-09 2 м, на высоту до 20 м
40-01-002-10 2 м, на высоту до 25 м
40-01-002-11 5 м, на высоту до 10 м
40-01-002-12 5 м, на высоту до 15 м
40-01-002-13 5 м, на высоту до 20 м
40-01-002-14 5 м, на высоту до 25 м
40-01-002-15 8 м, на высоту до 10 м
40-01-002-16 8 м, на высоту до 15 м
40-01-002-17 8 м, на высоту до 20 м
40-01-002-18 8 м, на высоту до 25 м
40-01-002-19 10 м, на высоту до 15 м
40-01-002-20 10 м, на высоту до 20 м
40-01-002-21 10 м, на высоту до 25 м
40-01-002-22 15 м, на высоту до 20 м
40-01-002-23 15 м, на высоту до 25 м
40-01-002-24 Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-01-002-01 | 40-01-002-02 | 40-01-002-03 | 40-01-002-04 | 40-01-002-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 29 | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | 44 | | | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | | | 74 | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | | | | 92 | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | | | | | 120 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,94 | 1,42 | 2,2 | 2,94 | 3,6 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,47 | 0,71 | 1,1 | 1,47 | 1,8 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-01-002-06 | 40-01-002-07 | 40-01-002-08 | 40-01-002-09 | 40-01-002-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15 | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | 34 | | | |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | | | 64 | | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | | | | 88 | 111 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,66 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,66 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-01-002-11 | 40-01-002-12 | 40-01-002-13 | 40-01-002-14 | 40-01-002-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 13 | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | 30 | | | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | | | 64 | 88 | |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | | | | | 7,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,53 | 1,16 | 1,6 | 2,12 | 0,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,53 | 1,16 | 1,6 | 2,12 | 0,2 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-01-002-16 | 40-01-002-17 | 40-01-002-18 | 40-01-002-19 | 40-01-002-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 29 | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | 50 | 83 | | |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | | | | 22 | |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | | | | | 44 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 1,33 | 1,86 | 0,53 | 1,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,8 | 1,33 | 1,86 | 0,53 | 1,06 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-01-002-21 | 40-01-002-22 | 40-01-002-23 | 40-01-002-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 74 | | | |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | | 21 | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | | 44 | |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | | | | 21 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,6 | 0,53 | 1,06 | 0,66 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1,6 | 0,53 | 1,06 | 0,66 |

## Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

### Таблица ГЭСНм 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях

**Измеритель:** **т**

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:

| | |
|---|---|
| 40-02-001-01 | до 2 т, при спуске в клети |
| 40-02-001-02 | свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате |
| 40-02-001-03 | свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети |
| 40-02-001-04 | Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к нормам 40-02-001-01, -02, -03 |
| 40-02-001-05 | Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку |
| 40-02-001-06 | Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к норме 40-02-001-05 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-02-001-01 | 40-02-001-02 | 40-02-001-03 | 40-02-001-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 4,32 | | | |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | | 6,04 | | |
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | | | 8,75 | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | | | | 1,35 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | | 1,7 | 1,7 | |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.06.03-040 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | | 1,7 | 1,7 | |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-02-001-05 | 40-02-001-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 4,03 | 0,51 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,52 | 0,41 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.06.03-041 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 кН (10 т) | маш.-ч | 0,52 | 0,41 |

## Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

### Таблица ГЭСНм 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

**Измеритель: т (нормы с 40-03-001-01 по 40-03-001-04); 10 т (нормы с 40-03-001-05 по 40-03-001-12)**

40-03-001-01 Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой

Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:

40-03-001-02 в клети

40-03-001-03 под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола

40-03-001-04 на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола

40-03-001-05 Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м

40-03-001-06 Добавлять на каждые следующие 50 м к норме 40-03-001-05

40-03-001-07 Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м

40-03-001-08 Добавлять на каждые следующие 50 м к норме 40-03-001-07

40-03-001-09 Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м

40-03-001-10 Добавлять на каждые следующие 10 м к норме 40-03-001-09

40-03-001-11 Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м

40-03-001-12 Добавлять на каждые следующие 10 м к норме 40-03-001-11

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-03-001-01 | 40-03-001-02 | 40-03-001-03 | 40-03-001-04 | 40-03-001-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 0,48 | 4,08 | 8,65 | 12,1 | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | | | | 9,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,34 | 0,66 | 0,8 | |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,06 | | | | |
| 91.05.07-003 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | | 0,17 | 0,33 | 0,4 | |
| 91.06.03-037 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 137,34 кН (14 т) | маш.-ч | | | | | 1,45 |
| 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи | маш.-ч | | | | | 1,45 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 0,06 | 0,17 | 0,33 | 0,4 | |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-03-001-06 | 40-03-001-07 | 40-03-001-08 | 40-03-001-09 | 40-03-001-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,96 | 10,6 | 1,14 | 17,4 | 2,05 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | | | | 2,09 | 0,12 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.06.03-037 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым | маш.-ч | | 1,69 | | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | усилием 137,34 кН (14 т) | | | | | | |
| 91.06.03-043 | Лебедки проходческие тяговым усилием 245,25 кН (25 т) | маш.-ч | | | | 2,09 | 0,12 |
| 91.09.03-034 | Платформы узкой колеи | маш.-ч | | 1,69 | | | |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 40-03-001-11 | 40-03-001-12 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 23 | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | 0,97 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,44 | 0,46 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.06.03-043 | Лебедки проходческие тяговым усилием 245,25 кН (25 т) | маш.-ч | 2,44 | 0,46 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)