Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНмр 81-06-01-2022

## Сборник 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сметные нормы сборника 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» распространяются на лифты электрические типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.

1.1.1. В сборнике 1 содержатся сметные нормы на работы по замене, установке, ремонту оборудования, устройств и конструкций лифтов, прочие работы в период капитального ремонта, модернизации и замены лифтов, а также на работы по оценке соответствия.

1.1.2. В сметных нормах сборника 1 учтены затраты на выполнение комплекса работ в соответствии с техническими требованиями при производстве работ, включая все необходимые вспомогательные и сопутствующие работы, в том числе:

1.1.2.1. разгрузку с транспортного средства и перемещение (подъем, спуск) оборудования, материалов, инструмента и приспособлений в зону производства работ;

1.1.2.2. установку и снятие ручных талей (затраты на эксплуатацию ручных талей учитываются нормой накладных расходов);

1.1.2.3. перемещение демонтированного оборудования (подъем, спуск);

1.1.2.4. состав работ, учтенных нормами, приведен в таблицах норм, при этом мелкие, вспомогательные операции не указываются, но подразумеваются.

1.1.3. Затраты на демонтаж и монтаж лифтов в целом в неперекрытых шахтах определяют по ГЭСНм сборника 3 «Подъемно-транспортное оборудование».

1.1.4. При применении норм на замену привода дверей кабины (01-01-003-01 и 01-01-003-02) не допускается одновременно использовать нормы на замену редуктора и электродвигателя привода дверей кабины (01-01-003-03 и 01-01-003-04).

1.1.5. При замене в целом дверей шахты лифта (01-01-005-01 и 01-01-005-02) другие нормы табл. 01-01-005 не применяются.

1.1.6. Норма 01-01-011-01 применяется в случае замены в целом башмака, а норма 01-01-011-02 – только вкладыша башмака. Одновременно указанные нормы не применяются.

1.1.7. При использовании норм на замену противовеса (01-01-030-01 и 01-01-030-02) нормы на замену отдельных узлов противовеса (с 01-01-030-03 по 01-01-030-05) не применяются.

1.1.8. Нормы на замену блока (01-01-031-01) и на замену подшипников блока (01-01-031-02) одновременно не применяются.

1.1.9. При замене лифтовой лебедки в целом (нормы 01-01-002-05 и 01-01-002-06) другие нормы табл. 01-01-002 не применяются.

1.1.10. Нормы 01-01-002-07 и 01-01-002-08 применяются при замене только червячной пары редуктора лифтовой лебёдки. Если же заменяется весь редуктор лифтовой лебёдки (нормы 01-01-002-09 и 01-01-002-10), то нормы 01-01-002-07 и 01-01-002-08 не применяются.

1.1.11. Не допускается совместное применение норм табл. 01-01-006 «Замена станции управления лифта» и табл. 01-01-007 «Замена системы управления лифта».

1.1.12. При замене вводного устройства (нормы 01-01-010-03 и 01-01-010-04) нормы на замену конденсаторов проходных на вводном устройстве (нормы 01-01-010-12, 01-01-010-13, 01-01-010-14) не применяются.

1.1.13. При замене электромагнитной отводки (норма 01-01-028-02) норма на замену тяги электромагнитной отводки (01-01-028-03) не применяется.

1.1.14. Нормы табл. 01-01-029 применяются только при замене отдельных узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта. Указанные нормы не допускается использовать совместно с нормами табл. 01-01-005.

1.1.15. При определении затрат на замену направляющих кабины лифта и противовеса (табл. 01-01-023) единицу измерения «1 м направляющих» принимается как 1 м двух направляющих (или 2 м одной направляющей).

1.1.16. Затраты на замену одной кнопки вызывного аппарата определяются по нормам 01-01-012-01 и 01-01-012-02 с коэффициентом 0,6.

1.1.17. При применении нормы табл. 01-02-002 «Установка смазывающего устройства» использование дополнительно норм 01-02-001-03 и 01-02-001-04 на очистку и промывку направляющих кабины (противовеса) не допускается.

1.1.18. При применении нормы на ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки (табл. 01-03-013) норма на ремонт тормозного электромагнита (табл. 01-03-014) не применяется.

1.1.19. При замене в целом лифта табл. 01-04-002 «Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания» не должна применяться.

1.1.20. В сметных нормах сборника 1 отдела 5 приведены затраты на работы по техническому диагностированию и обследованию лифтов, проводимые специализированными экспертными организациями (инженерными центрами), имеющими лицензию.

1.1.21. Нормы разработаны в соответствии с техническими требованиями устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

1.1.22. В нормах на техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию (табл. 01-05-001) учтены затраты на:

1.1.22.1. проверку соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании (сооружении) или проектной документации на модернизацию лифта;

1.1.22.2. проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

1.1.22.3. испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

1.1.22.4. испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

1.1.22.5. испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

1.1.22.6. испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;

1.1.22.7. оформление протоколов результатов проверок, исследований, испытаний и измерений, запись в паспорт лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений, оформление акта технического освидетельствования лифта.

1.1.23. В нормах на техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев (табл. 01-05-002) учтены затраты на:

1.1.23.1. проверку технической и эксплуатационной документации;

1.1.23.2. визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;

1.1.23.3. проверку функционирования лифта на всех режимах;

1.1.23.4. проведение испытаний согласно п.п. 1.1.22.2–1.1.22.5;

1.1.23.5. проверку соответствия эксплуатации лифта ТР ТС 011/2011;

1.1.23.6. составление и оформление акта технического освидетельствования лифта по установленной форме.

1.1.24. В нормах на частичное техническое освидетельствование лифта (табл. 01-05-003), проводимое после ремонта, замены лифтового оборудования или установки дополнительных устройств (модернизации), учтены затраты на:

1.1.24.1. проверку технической и эксплуатационной документации;

1.1.24.2. проверку соответствия отремонтированного, замененного или вновь установленного оборудования паспортным данным;

1.1.24.3. проведение испытаний и (или) проверку отремонтированных, замененных или установленных устройств и оборудования в объеме периодического технического освидетельствования;

1.1.24.4. составление и оформление протоколов испытаний.

1.1.25. В нормах на оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы (табл. 01-05-004), учтены затраты на:

1.1.25.1. определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

1.1.25.2. контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их креплений;

1.1.25.3. испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

1.1.25.4. запись в паспорте лифта сведений о проведенном обследовании;

1.1.25.5. оформление заключения на основании результатов обследования, содержащего:

– условия и возможный срок продления использования лифта;

– рекомендации по модернизации или замене лифта.

1.1.26. При определении по табл. 01-05-004 затрат на оценку соответствия в форме обследования лифта нормы табл. 01-05-005 не применяются.

1.1.27. Затраты на оценку соответствия лифта после модернизации или замены определяются по нормам табл. 01-05-001.

1.1.28. При одновременном использовании норм с 01-05-003-01 по 01-05-003-08 (когда имеют место установка, замена или ремонт, двух и более устройств лифта) соответствующие нормы табл. 01-05-003, включая норму 01-05-003-09, принимаются с коэффициентом 0,5.

1.1.29. Сметные нормы отдела 5, разработаны исходя из состава исполнителей работ (в долях участия в общих затратах труда, в процентах), приведенного в приложении 1.1.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

1.1.30. Затраты на оценку соответствия в форме обследования лифта, подлежащего модернизации, могут определяться по нормам табл. 01-05-004 с применением коэффициентов, учитывающих этапы производства работ:

до проведения модернизации – 0,65;

после проведения модернизации – 0,35.

1.1.31. В отделе 6 сборника 1 приведены сметные нормы на работы по техническому освидетельствованию поэтажных эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов, проводимые специализированными организациями (инженерными центрами), аккредитованными в установленном законодательством РФ порядке или имеющими соответствующую лицензию.

Сметные нормы сборника 1 отдела 6 разработаны в соответствии с техническими требованиями устройства и безопасной эксплуатации поэтажных эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов.

# II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. В сметных нормах сборника 1 учтены конкретные условия производства работ по ремонту и модернизации оборудования лифтов, в том числе: стесненность рабочих мест, выполнение отдельных работ вблизи устройств, находящихся под напряжением и т.п., в связи с чем не допускается применение к нормам каких-либо повышающих коэффициентов на условия производства работ.

2.1.1. Затраты на приобретение запасных частей, деталей оборудования, необходимых для проведения ремонта или замены отдельных конструктивных элементов лифтов, определяются в сметных расчетах на основе их потребности, установленной по технической документации в порядке, определенном соответствующими сметными нормативами.

2.1.2. Затраты на составление смет подрядными специализированными организациями, выполняющими работы по замене, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту лифтов, определяются на основе трудозатрат, согласованных с заказчиком.

При этом затраты на составление смет не должны превышать от сметной стоимости соответствующих видов работ по смете:

по капитальному ремонту лифтов – 0,8 %;

по замене, модернизации и реконструкции лифтов – 0,7 %.

2.1.3. Затраты специализированных экспертных организаций (инженерных центров) на выполнение отдельных сопутствующих работ по заданию заказчика определяются расчетом на основе трудозатрат и сложившегося уровня рентабельности.

К таким сопутствующим работам могут относиться:

2.1.3.1. изготовление паспорта лифта;

2.1.3.2. разработка проектной документации на замену или реконструкцию лифта;

2.1.3.3. разработка проектной документации автоматизированной системы диспетчерского контроля за работой лифтов;

2.1.3.4. экспертиза проектной документации на замену или реконструкцию лифта;

2.1.3.5. другие подобного вида работы.

Указанные работы выполняются (при наличии соответствующих лицензий) по отдельному договору с заказчиком, а их стоимость не включается в сметы на капитальный ремонт и модернизацию оборудования лифтов.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

# III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

## Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ

### Таблица ГЭСНмр 01-01-001 Замена замка распашной двери шахты

**Состав работ:**

Для нормы 01-01-001-01:
01. Снятие крышки автоматического замка.
02. Маркировка всех проводов, идущих к автоматическому замку.
03. Отсоединение проводов от блок-контакта.
04. Снятие болтов и замка.
05. Установка нового замка.
06. Регулировка зазоров между ригелем и кромками отверстия.

Для нормы 01-01-001-02:
01. Снятие ручки неавтоматического замка.
02. Снятие замка.
03. Подготовка нового замка к установке.
04. Установка нового замка и закрепление его винтами.
05. Установка ручки.
06. Регулировка зазоров между засовом и кромками отверстия в притворном стояке двери шахты.

**Измеритель:** **шт**

Замена замка распашной двери шахты лифта:

01-01-001-01 автоматического
01-01-001-02 неавтоматического

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-001-01 | 01-01-001-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 4,63 | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | | 6,19 |

### Таблица ГЭСНмр 01-01-002 Замена оборудования главного привода

**Состав работ:**

Для норм 01-01-002-01, 01-01-002-02:
01. Отключение и демонтаж старого электродвигателя.
02. Демонтаж и монтаж полумуфты электродвигателя.
03. Установка электродвигателя.
04. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.

Для норм 01-01-002-03, 01-01-002-04:
01. Отключение и демонтаж электродвигателя.
02. Замена полумуфты электродвигателя.
03. Установка и подключение электродвигателя.
04. Проверка работы лифта.

Для норм 01-01-002-05, 01-01-002-06:
01. Разборка новой лебедки на укрупненные узлы и подъем их в машинное помещение.
02. Освобождение старой лебедки от нагрузки и ее демонтаж.
03. Сборка и установка новой лебедки.
04. Выверка положения лебедки.
05. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение.
06. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.

Для норм 01-01-002-07, 01-01-002-08:
01. Освобождение лебедки от нагрузки.
02. Демонтаж канатоведущего шкива (КВШ), электродвигателя и червяной пары лебедки.
03. Установка новой червячной пары и сборка лебедки.
04. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение.
05. Проверка и регулировка работы лебедки.

Для норм 01-01-002-09, 01-01-002-10:
01. Освобождение лебедки от нагрузки.
02. Частичная разборка лебедки и демонтаж редуктора.
03. Монтаж нового редуктора и сборка лебедки.
04. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение.
05. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.

Для норм 01-01-002-11, 01-01-002-12:
01. Освобождение лебедки от нагрузки.
02. Отключение и демонтаж электродвигателя.
03. Замена тормозной полумуфты.
04. Установка и закрепление электродвигателя.
05. Установка лебедки под нагрузку.

Для норм 01-01-002-13, 01-01-002-14:



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

01. Уравновешивание системы "кабина-противовес".
02. Снятие электродвигателя.
03. Разборка тормозного устройства.
04. Сборка тормозного устройства.
05. Установка электродвигателя.
06. Снятие противовеса с упора.
07. Проверка и регулировка точности остановок.

Для норм 01-01-002-15, 01-01-002-16:

01. Освобождение лебедки от нагрузки.
02. Демонтаж канатоведущего шкива.
03. Установка канатоведущего шкива.
04. Установка лебедки под нагрузку.
05. Проверка правильности работы и регулировка подвесок кабины и противовеса.
06. Определение тяговой способности КВШ.

**Измеритель:** **шт**

Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-01 1
01-01-002-02 2

Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-03 1
01-01-002-04 2

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-05 1
01-01-002-06 2

Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-07 1
01-01-002-08 2

Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-09 1
01-01-002-10 2

Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-11 1
01-01-002-12 2

Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-13 1
01-01-002-14 2

Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-15 1
01-01-002-16 2

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-002-01 | 01-01-002-02 | 01-01-002-03 | 01-01-002-04 | 01-01-002-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 26,2 | | | | |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | | 20,6 | | | |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | | | 17,7 | 16,5 | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | | | | | 52,47 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 0,7 | | | 3,6 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.13-021 | Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | | | 3,6 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | | | | | 1,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | | | | | 1,075 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-002-06 | 01-01-002-07 | 01-01-002-08 | 01-01-002-09 | 01-01-002-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 49,77 | | | | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | | 41,49 | 40,68 | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | | | 44,6 | 39,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,6 | | | 0,7 | 0,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.13-021 | Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 3,6 | | | 0,7 | 0,7 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,2 | | | | |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,075 | | | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-002-11 | 01-01-002-12 | 01-01-002-13 | 01-01-002-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 24,2 | | | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | | 23,4 | | |
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | | | 29,5 | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | | | | 28,1 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-002-15 | 01-01-002-16 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 17,91 | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | 16,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.13-021 | Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-003 Замена привода дверей кабины лифта

**Состав работ:**

Для норм 01-01-003-01, 01-01-003-02:
01. Снятие, установка и закрепление привода.
02. Регулировка привода.
Для нормы 01-01-003-03:
01. Отключение и демонтаж электродвигателя и установки выключателей.
02. Демонтаж рычага (водила).
03. Демонтаж редуктора и амортизаторов.
04. Установка редуктора и амортизатора.
05. Установка и подключение выключателей и электродвигателя.
06. Проверка работоспособности привода дверей.
Для нормы 01-01-003-04:
01. Демонтаж электродвигателя.
02. Монтаж нового электродвигателя.
03. Проверка работоспособности привода дверей.

**Измеритель:** **шт**

Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта:

01-01-003-01 до 500 кг
01-01-003-02 свыше 500 кг
01-01-003-03 Замена редуктора привода дверей кабины
01-01-003-04 Замена электродвигателя привода дверей кабины

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-003-01 | 01-01-003-02 | 01-01-003-03 | 01-01-003-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 6,61 | 6,95 | | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | | | 11,6 | |
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | | | | 7,34 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-004 Замена купе и порога кабины лифта

**Состав работ:**

Для норм с 01-01-004-01 по 01-01-004-04:
01. Демонтаж и последующий монтаж.
02. Проверка правильности подключения электроразводки на кабине.
Для нормы 01-01-004-05:
01. Демонтаж башмаков и створок дверей кабины.
02. Демонтаж фартучного устройства и порога кабины.
03. Монтаж порога кабины.
04. Установка башмаков и створок дверей кабины.
05. Монтаж фартучного устройства.
06. Проверка работы дверей кабины лифта.

**Измеритель:** **кабина (нормы с 01-01-004-01 по 01-01-004-04); шт (норма 01-01-004-05)**

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью:

01-01-004-01 до 400 кг без доработки рамы пола
01-01-004-02 до 400 кг с доработкой рамы пола
01-01-004-03 свыше 400 кг без доработки рамы пола
01-01-004-04 свыше 400 кг с доработкой рамы пола
01-01-004-05 Замена порога кабины лифта

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-004-01 | 01-01-004-02 | 01-01-004-03 | 01-01-004-04 | 01-01-004-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 70,9 | 78,3 | 83,7 | 92 | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | | | | | 17 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,781 | 2,781 | 3,223 | 3,223 | |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-005 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта

**Состав работ:**

Для норм 01-01-005-01, 01-01-005-02:
01. Разборка двери шахты на узлы.
02. Отключение и изоляция электропроводки блокировочных выключателей дверей шахты.
03. Демонтаж створок и верхней балки дверей шахты.
04. Демонтаж порога и стояков дверей шахты.
05. Монтаж верхней балки и стояков дверей шахты.
06. Монтаж порога дверей шахты.
07. Крепление (сварка) дверей шахты к закладным деталям.
08. Регулировка замков дверей шахты.

Для норм 01-01-005-03, 01-01-005-04:
01. Отсоединение электропроводки от блокировочных выключателей.
02. Демонтаж башмаков и створок дверей шахты.
03. Демонтаж верхней балки дверей шахты.
04. Монтаж верхней балки дверей шахты.
05. Монтаж створок и башмаков дверей шахты.
06. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров.
07. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям.
08. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям.

Для норм 01-01-005-05, 01-01-005-06:
01. Демонтаж башмаков и створок дверей шахты.
02. Демонтаж створки дверей шахты.
03. Монтаж створки дверей шахты.
04. Монтаж башмаков створки дверей шахты.
05. Регулировка величины регламентированных зазоров.

Для норм 01-01-005-07, 01-01-005-08:
01. Демонтаж створок двери шахты.
02. Демонтаж старого порога двери шахты.
03. Установка нового порога двери шахты.
04. Установка створок двери шахты.
05. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** **шт**

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта:
01-01-005-01 до 500 кг
01-01-005-02 свыше 500 кг

Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта:
01-01-005-03 до 500 кг
01-01-005-04 свыше 500 кг

Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта:
01-01-005-05 до 500 кг
01-01-005-06 свыше 500 кг

Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта:
01-01-005-07 до 500 кг
01-01-005-08 свыше 500 кг

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-005-01 | 01-01-005-02 | 01-01-005-03 | 01-01-005-04 | 01-01-005-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 31,1 | 35,2 | | | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | | | 15,8 | | |
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | | | | 18,5 | |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | | | | | 10,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,35 | |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,152 | 1,152 | 0,765 | 0,945 | |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-005-06 | 01-01-005-07 | 01-01-005-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 11,4 | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | 15 | 16 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | | 0,1196 | 0,1612 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

## Таблица ГЭСНмр 01-01-006 Замена станции управления лифта

**Состав работ:**

01. Демонтаж и установка станции управления.
02. Разметка и сверление отверстий.
03. Проверка работы станции.

**Измеритель:** **шт (нормы с 01-01-006-01 по 01-01-006-03); этаж (норма 01-01-006-04)**

Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:

01-01-006-01 1
01-01-006-02 2, одиночная работа
01-01-006-03 2, парная работа
01-01-006-04 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-006-01, -02, -03

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-006-01 | 01-01-006-02 | 01-01-006-03 | 01-01-006-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 64,8 | 66,4 | | |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | | | 71,5 | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | | | | 3,24 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,008 | 1,008 | 1,008 | |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-007 Замена системы управления лифта

**Состав работ:**

01. Замена станции управления.
02. Замена электропроводки в машинном помещении.
03. Установка устройств безопасности.
04. Замена электрооборудования по шахте.
05. Заземление корпусов электроаппаратов на всех этажах.
06. Замена электрооборудования по кабине.
07. Заземление корпусов электроаппаратов, купе и каркаса кабины.
08. Проверка работы системы управления во всех режимах.

**Измеритель:** **система (нормы с 01-01-007-01 по 01-01-007-05); этаж (норма 01-01-007-06)**

Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:

01-01-007-01 1, одиночная работа
01-01-007-02 1, частотное регулирование
01-01-007-03 2, одиночная работа
01-01-007-04 2, частотное регулирование
01-01-007-05 2, парная работа
01-01-007-06 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-007-01 | 01-01-007-02 | 01-01-007-03 | 01-01-007-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 144,9 | 148,5 | 144 | 147,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,86 | 5,41 | 4,86 | 5,41 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 1,1 | 1,65 | 1,1 | 1,65 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,591 | 3,695 | 3,591 | 3,695 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-007-05 | 01-01-007-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 146,7 | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | 7,45 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,86 | |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 1,1 | |
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 3,76 | |
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных | маш.-ч | 3,76 | |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4,091 | 0,208 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-008 Замена выключателей и переключателей

**Состав работ:**



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

Для норм 01-01-008-01, 01-01-008-02:
01. Демонтаж старого автоматического выключателя.
02. Подготовка нового автоматического выключателя к установке.
03. Установка автоматического выключателя.
04. Проверка работы автоматического выключателя.
Для норм 01-01-008-03, 01-01-008-04:
01. Демонтаж старого переключателя этажного.
02. Подготовка нового переключателя этажного к установке.
03. Установка переключателя этажного.
04. Проверка работы переключателя этажного.
Для норм 01-01-008-05, 01-01-008-06:
01. Демонтаж старого переключателя режима работ на панели управления.
02. Подготовка нового переключателя к установке.
03. Установка переключателя.
04. Проверка в работе переключателя режима работ на панели управления.

**Измеритель:** **шт**

Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта:

01-01-008-01 одиночная
01-01-008-02 парная

Замена переключателя этажного, работа лифта:

01-01-008-03 одиночная
01-01-008-04 парная

Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта:

01-01-008-05 одиночная
01-01-008-06 парная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-008-01 | 01-01-008-02 | 01-01-008-03 | 01-01-008-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 4,06 | | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | | 5,03 | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | | 4,43 | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | | | | 5,42 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-008-05 | 01-01-008-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,6 | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | | 4,59 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-009 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства

**Состав работ:**

Для нормы 01-01-009-01:
01. Размотка, отрезка, бандажирование каната.
02. Освобождение лебедки от нагрузки.
03. Замена тягового каната.
04. Установка лебедки под нагрузку.
05. Проверка и регулировка равномерности натяжения каната.
06. Освобождение лебедки от нагрузки.
07. Выверка балансира.
08. Установка лебедки под нагрузку.
Для нормы 01-01-009-02:
01. Посадка кабины на ловители.
02. Демонтаж устройства контроля слабины тяговых канатов и клиновых обойм.
03. Демонтаж устройства стяжки канатов.
04. Установка устройства стяжки канатов.
05. Снятие кабины с ловителей.
06. Установка устройства контроля слабины тяговых канатов.
07. Посадка кабины на ловители и регулировка ДУСК.
08. Снятие кабины с ловителей.
09. Выравнивание балансирной подвески.
Для нормы 01-01-009-03:
01. Демонтаж и монтаж ограничителя скорости.
02. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.
Для нормы 01-01-009-04:
01. Размотка, отрезка, и бандажирование каната.
02. Снятие демонтируемого и монтаж нового каната.
03. Регулировка концевых выключателей.
04. Проверка надежности сцепления каната со шкивом ограничителя скорости.
Для нормы 01-01-009-05:
01. Демонтаж и монтаж натяжного устройства.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

02. Проверка работы лифта во всех режимах.

**Измеритель:** **шт**

01-01-009-01 Замена тягового каната
01-01-009-02 Замена устройство стяжки канатов
01-01-009-03 Замена ограничителя скорости
01-01-009-04 Замена каната ограничителя скорости
01-01-009-05 Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-009-01 | 01-01-009-02 | 01-01-009-03 | 01-01-009-04 | 01-01-009-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 25,11 | | | | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | | 16 | 8,45 | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | | | 12,4 | 7,79 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | | | 0,405 | | |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-010 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта

**Состав работ:**

Для норм 01-01-010-01, 01-01-010-02:
01. Демонтаж и монтаж трансформатора.
02. Проверка работы трансформатора.
Для норм 01-01-010-03, 01-01-010-04:
01. Демонтаж и монтаж вводного устройства.
Для норм 01-01-010-05, 01-01-010-06:
01. Демонтаж и монтаж выпрямителя.
02. Проверка работы выпрямительного устройства.
Для норм 01-01-010-07, 01-01-010-08:
01. Демонтаж и монтаж реле времени.
02. Проверка реле времени в работе.
Для норм с 01-01-010-09 по 01-01-010-11:
01. Демонтаж и монтаж контактора.
02. Проверка действия контактора.
Для норм с 01-01-010-12 по 01-01-010-14:
01. Демонтаж и монтаж проходных конденсаторов на вводном устройстве.
02. Проверка работы вводного устройства.

**Измеритель:** **шт**

Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:
01-01-010-01 1
01-01-010-02 2
Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:
01-01-010-03 1
01-01-010-04 2
Замена устройство выпрямительного, работа лифта:
01-01-010-05 одиночная
01-01-010-06 парная
Замена реле времени, работа лифта:
01-01-010-07 одиночная
01-01-010-08 парная
Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:
01-01-010-09 1
01-01-010-10 2, одиночная работа
01-01-010-11 2, парная работа
Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:
01-01-010-12 1
01-01-010-13 2, одиночная работа
01-01-010-14 2, парная работа

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-010-01 | 01-01-010-02 | 01-01-010-03 | 01-01-010-04 | 01-01-010-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 4,73 | 5,41 | | | |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | | | 5,04 | 5,82 | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | | | | | 3,42 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-010-06 | 01-01-010-07 | 01-01-010-08 | 01-01-010-09 | 01-01-010-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 4,41 | | | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | | 3,62 | | | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | | | 4,61 | | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | | | | 5,55 | 4,87 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-010-11 | 01-01-010-12 | 01-01-010-13 | 01-01-010-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 5,86 | | | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | | 3,98 | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | | | 3,39 | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | | | | 4,39 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-011 Замена башмака

**Состав работ:**

Для нормы 01-01-011-01:
01. Установка кабины в зоне нижней остановки.
02. Демонтаж щита под кабиной.
03. Замена башмака.
04. Регулировка положения башмака.
05. Закрепление щита под кабиной.
06. Проверка работы лифта.

Для нормы 01-01-011-02:
01. Установка кабины в зоне нижнего этажа.
02. Демонтаж щита под кабиной.
03. Разборка и промывка башмака.
04. Замена вкладыша.
05. Установка и регулировка положения башмака.
06. Закрепление щита под кабиной.
07. Проверка работы лифта.

**Измеритель: шт**

01-01-011-01 Замена башмака
01-01-011-02 Замена вкладыша башмака

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-011-01 | 01-01-011-02 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 7,94 | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | 12 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-012 Замена вызывного и приказного аппаратов и поста "Ревизия"

**Состав работ:**

Для норм 01-01-012-01, 01-01-012-02:
01. Демонтаж вызывного аппарата.
02. Монтаж вызывного аппарата.
03. Проверка исправности действия.

Для нормы 01-01-012-03:
01. Демонтаж приказного аппарата.
02. Монтаж приказного аппарата.
03. Проверка правильности работы приказного аппарата.

Для нормы 01-01-012-04:
01. Демонтаж крышки клеммной коробки на крыше кабины.
02. Отсоединение электропроводки поста "Ревизия".
03. Подключение электропроводки поста "Ревизия".
04. Установка и крепление крышки клеммной коробки на крыше кабины.
05. Проверка работы лифта.

**Измеритель: шт (нормы с 01-01-012-01 по 01-01-012-03); пост (норма 01-01-012-04)**

Замена аппарата вызывного, работа лифта:

01-01-012-01 одиночная
01-01-012-02 парная
01-01-012-03 Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1
01-01-012-04 Замена поста "Ревизия"

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-012-01 | 01-01-012-02 | 01-01-012-03 | 01-01-012-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 6,77 | | | |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | | 7,59 | 19,8 | 7,48 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-013 Замена верхней балки противовеса

**Состав работ:**

01. Установка подставок под противовес.
02. Посадка кабины на ловителя.
03. Демонтаж и монтаж верхней балки противовеса.
04. Снятие кабины с ловителей.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

05. Демонтаж подставок.
06. Регулировка положения башмаков балансирной подвески.

**Измеритель:** **шт**

Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:

01-01-013-01 1
01-01-013-02 2

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-013-01 | 01-01-013-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 15,9 | 14,8 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-014 Замена балки дверей кабины

**Состав работ:**

01. Демонтаж привода дверей кабины.
02. Демонтаж башмаков и створок дверей кабины.
03. Демонтаж створок дверей кабины.
04. Демонтаж и установка балки дверей кабины.
05. Установка и регулировка створок дверей кабины.
06. Установка и регулировка привода дверей кабины.
07. Регулировка замков балки дверей кабины.
08. Проверка работы привода дверей кабины.

**Измеритель:** **шт**

01-01-014-01 Замена балки дверей кабины

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-014-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 12,5 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-015 Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика

**Состав работ:**

01. Демонтаж и монтаж индуктивного датчика типа ИКВ или контактного ДПЭ.
02. Проверка работы датчика.

**Измеритель:** **шт**

Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов:

01-01-015-01 одиночная
01-01-015-02 парная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-015-01 | 01-01-015-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 5,21 | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | | 6,2 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-016 Замена фотодатчика реверса

**Состав работ:**

01. Демонтаж и монтаж фотодатчика.
02. Регулировка положения и проверка работы фотодатчика.

**Измеритель:** **шт**

01-01-016-01 Замена фотодатчика реверса

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-016-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 21,47 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-017 Замена тормозного электромагнита

**Состав работ:**

01. Демонтаж и монтаж тормозного электромагнита.
02. Регулировка тормозного электромагнита и проверка действия тормоза.

**Измеритель:** **шт**

01-01-017-01 Замена тормозного электромагнита

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-017-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 9,66 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-018 Замена преобразователя частоты

**Состав работ:**



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

01. Демонтаж и монтаж преобразователя частоты.
02. Проверка точности остановки по этажам.

**Измеритель: шт**

01-01-018-01 Замена преобразователя частоты

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-018-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3,44 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 10,52 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-019 Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма

**Состав работ:**

01. Разборка электродвигателя.
02. Снятие подшипников.
03. Напрессовка подшипников, полумуфты.
04. Сборка и проверка работы электродвигателя.

**Измеритель: шт**

01-01-019-01 Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-019-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 9 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-020 Замена ограждения шахты

**Состав работ:**

Для нормы 01-01-020-01:
01. Снятие сетки с отгибанием кляммер, вытаскиванием шомполов и свертыванием сетки в рулон.
02. Растягивание сетки, отмеривание и отрезка по размеру, протаскивание шомполов по периметру.
03. Заготовка шомполов.
04. Установка сетки к стоякам, укрепление кляммерами по периметру.

Для норм 01-01-020-02, 01-01-020-03:
01. Снятие листа.
02. Подгонка листа по размеру каркаса шахты.
03. Крепление листа к каркасу.

**Измеритель: м2 (норма 01-01-020-01); шт (нормы 01-01-020-02, 01-01-020-03)**

01-01-020-01 Замена сетки ограждения шахты

Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м2:

01-01-020-02 до 1
01-01-020-03 св. 1

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-020-01 | 01-01-020-02 | 01-01-020-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1,44 | 1,2 | 2,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,078 | 0,284 | 0,4 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-021 Замена распашной двери шахты

**Состав работ:**

01. Снятие распашной двери шахты с петель.
02. Установка распашной двери на петли.
03. Выверка и подгонка стояков.

**Измеритель: шт**

01-01-021-01 Замена распашной двери шахты

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-021-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 0,84 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-022 Замена притворных стояков распашной двери шахты

**Состав работ:**

01. Снятие притворного стояка с портала шахты.
02. Установка нового притворного стояка к порталу шахты.

**Измеритель: шт**

01-01-022-01 Замена притворного стояка

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-022-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,9 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,208 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-023 Замена направляющих кабины лифта и противовеса

**Состав работ:**

01. Отворачивание болтов, освобождение направляющих и вынос их из шахты.
02. Установка направляющих и крепление болтами.
03. Выверка направляющих по вертикали и штихмасу.
04. Зачистка стыков.

**Измеритель:** **м**

Замена направляющих:

01-01-023-01 кабины
01-01-023-02 противовеса

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-023-01 | 01-01-023-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,74 | 1,74 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,208 | 0,104 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-024 Замена металлического каркаса кабины

**Состав работ:**

01. Разборка каркаса кабины, выноска элементов каркаса из шахты.
02. Монтаж каркаса кабины с креплением всех частей на болтах.
03. Установка механизма ловителей и башмаков.
04. Регулировка зазоров.

**Измеритель:** **шт**

01-01-024-01 Замена металлического каркаса кабины

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-024-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 26,56 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,5 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-025 Выверка балансира кабины

**Состав работ:**

01. Определение размера укорачивания или удлинения канатов на кабине.
02. Снятие нагрузки с редуктора, ослабление ветви канатов.
03. Перепасовка канатов на балансире с установкой и снятием зажимов.
04. Проверка работы редуктора под нагрузкой.

**Измеритель:** **шт**

Выверка трехплечевого балансира кабины:

01-01-025-01 со снятием нагрузки
01-01-025-02 без снятия нагрузки

Выверка четырехплечевого балансира кабины:

01-01-025-03 со снятием нагрузки
01-01-025-04 без снятия нагрузки

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-025-01 | 01-01-025-02 | 01-01-025-03 | 01-01-025-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,76 | 1,22 | 7,24 | 1,52 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-026 Замена рамки слабины подъемных канатов

**Состав работ:**

01. Установка кабины в удобное для работы место.
02. Снятие кронштейна, ограничивающего ход рамки.
03. Демонтаж рамки.
04. Установка новой рамки.
05. Установка кронштейна и регулировка хода рамки.
06. Смазывание шарниров и проверка рамки в работе.

**Измеритель:** **шт**

01-01-026-01 Замена рамки слабины подъемных канатов

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-026-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,22 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-027 Замена клиньев ловителей лифта

**Состав работ:**

01. Снятие клиньев ловителей.
02. Прочистка, смазывание направляющих клиньев.
03. Установка клиньев.
04. Регулировка и испытание.

**Измеритель: компл**

Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с:

01-01-027-01 до 1, мгновенного действия
01-01-027-02 св. 1, плавного торможения

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-027-01 | 01-01-027-02 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 17,56 | 15,88 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-028 Замена отводки для лифта с распашными дверями

**Состав работ:**

Для нормы 01-01-028-01:
01. Демонтаж отводки.
02. Установка новой отводки.
Для нормы 01-01-028-02:
01. Демонтаж отводки.
02. Установка новой отводки.
03. Присоединение тяги, подключение проводов.
04. Регулировка и проверка в работе.
Для нормы 01-01-028-03:
01. Демонтаж тяги.
02. Установка новой тяги.
03. Регулировка и проверка в работе.

**Измеритель: шт**

Замена отводки:

01-01-028-01 комбинированной
01-01-028-02 электромагнитной
01-01-028-03 Замена тяги электромагнитной отводки

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-028-01 | 01-01-028-02 | 01-01-028-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,64 | 3,08 | |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | | | 1,22 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-029 Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта

**Состав работ:**

Для нормы 01-01-029-01:
01. Выемка башмака.
02. Установка нового башмака.
Для нормы 01-01-029-02:
01. Демонтирование изношенной резины.
02. Установка новой резины.
03. Проверка плотности прилегания, крепление прижимной планки.
Для нормы 01-01-029-03:
01. Снятие створок дверей шахты и дверей кабины.
02. Демонтаж старого обрамления.
03. Установка нового обрамления.
04. Установка створок дверей шахты и кабины.
05. Выверка зазоров створок двери кабины, проверка работы дверей кабины и дверей шахты.
Для нормы 01-01-029-04:
01. Снятие отводки.
02. Установка и закрепление отводки.
03. Выверка и проверка работы отводки.
Для нормы 01-01-029-05:
01. Демонтаж правой каретки дверей кабины.
02. Снятие упора и установка нового упора.
03. Монтаж каретки, проверка работы и регулировка.
Для нормы 01-01-029-06:
01. Снятие створок дверей кабины.
02. Снятие отводок.
03. Ослабление крепления контрроликов, при необходимости, их снятие.
04. Снятие каната связи створок.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

05. Снятие линейки.
06. Установка линейки с роликами.
07. Установка кареток.
08. Навешивание створок дверей кабины.
09. Установка каната связи створок.
10. Установка отводок.
11. Регулировка и проверка работы.

**Измеритель:** **шт**

Замена:

01-01-029-01 башмаков створки дверей кабины
01-01-029-02 резины притвора створок дверей кабины
01-01-029-03 обрамления дверного проема кабины
01-01-029-04 отводки дверей кабины
01-01-029-05 упора каретки дверей кабины
01-01-029-06 линейки дверей кабины

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-029-01 | 01-01-029-02 | 01-01-029-03 | 01-01-029-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2,28 | 2,2 | 9,46 | 1,9 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-029-05 | 01-01-029-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,92 | 4,34 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-030 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса

**Состав работ:**

Для норм 01-01-030-01, 01-01-030-02:
01. Отсоединение тяговых канатов.
02. Выемка грузов из каркаса.
03. Снятие башмаков по одной стороне.
04. Выемка каркаса и установка нового каркаса.
05. Укрепление башмаков.
06. Укладка на место грузов.
07. Проверка надежности сборки, закрепление грузов противовеса.

Для нормы 01-01-030-03:
01. Удаление шплинта, отвинчивание гайки.
02. Установка пружины и закрепление гайки.
03. Регулировка и проверка действия.

Для нормы 01-01-030-04:
01. Снятие и установка ушковых болтов с пружинами.

Для нормы 01-01-030-05:
01. Демонтаж креплений грузов противовеса и снятие верхнего груза.

**Измеритель:** **шт**

Замена противовеса при подвеске:

01-01-030-01 трехканатной
01-01-030-02 четырехканатной

Замена узлов противовеса:

01-01-030-03 лопнувших пружин канатодержателей
01-01-030-04 ушковых болтов подвески
01-01-030-05 Снятие верхнего груза противовеса

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-030-01 | 01-01-030-02 | 01-01-030-03 | 01-01-030-04 | 01-01-030-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 23 | 23,84 | 4,24 | 6,7 | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | | | | 0,48 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,52 | 0,572 | | | |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-031 Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости

**Состав работ:**

Для нормы 01-01-031-01:
01. Снятие канатов и закрепление их за балки.
02. Снятие блока.
03. Демонтаж вала и подшипников.
04. Установка подшипников и вала.
05. Монтаж и закрепление блока.
06. Установка масленки.
07. Навешивание тяговых канатов.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

Для нормы 01-01-031-02:
01. Освобождение блока натяжного устройства от каната.
02. Снятие подшипника.
03. Промывка, чистка, установка подшипника.
04. Набивка смазкой.
05. Установка блока.
06. Навеска каната.

**Измеритель: шт (норма 01-01-031-01); компл (норма 01-01-031-02)**

Замена:

01-01-031-01 блока
01-01-031-02 Замена пары подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-031-01 | 01-01-031-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 5,68 | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | | 4,46 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-032 Замена блок-контакта ловителей

**Состав работ:**

01. Снятие крышки, отсоединение проводов и снятие блок-контакта.
02. Установка и крепление блок-контакта.
03. Присоединение проводов.
04. Установка крышки.
05. Проверка действия блок-контакта, регулировка.

**Измеритель: шт**

01-01-032-01 Замена блок-контакта ловителей

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-032-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,3 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-033 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине

**Состав работ:**

Для нормы 01-01-033-01:
01. Отключение и подключение светильников.
02. Демонтаж и монтаж электропроводки.

Для норм 01-01-033-02, 01-01-033-04:
01. Снятие электропроводки по кабине.
02. Прокладка электропроводки цепи управления.
03. Разделка и подключение проводов.
04. Проверка в работе.

Для нормы 01-01-033-03:
01. Отключение и подключение светильников.
02. Демонтаж и монтаж электропроводки.
03. Снятие электропроводки по кабине.
04. Прокладка электропроводки цепи управления.
05. Разделка и подключение проводов.
06. Проверка в работе.

**Измеритель: этаж (норма 01-01-033-01); кабина (нормы с 01-01-033-02 по 01-01-033-04)**

01-01-033-01 Замена электропроводки освещения шахты

Замена электропроводки по кабине с дверями:

01-01-033-02 раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400
01-01-033-03 раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400
01-01-033-04 распашными

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-033-01 | 01-01-033-02 | 01-01-033-03 | 01-01-033-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2,76 | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | | 6,26 | 8,04 | 3,56 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-034 Замена силовой электропроводки машинного помещения

**Состав работ:**

Для нормы 01-01-034-01:
01. Отсоединение силовой электропроводки от клемм вводного устройства, шкафа управления, электродвигателя, тормозного электромагнита, блока освещения шахты.
02. Вытаскивание провода электропроводки из труб и сматывание их в бухту.

Для нормы 01-01-034-02:
01. Отмеривание проводов и их маркировка.
02. Удаление заглушек, частичная прочистка.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

03. Раскатка и проглаживание проводов, присоединение к проволоке.
04. Затягивание проводов в трубы вручную к шкафу управления, вводному устройству, электродвигателю, тормозному электромагниту.
05. Установка втулок.
Для нормы 01-01-034-03:
01. Зачистка концов проводов.
02. Закрепление проводов на клеммах.

**Измеритель: шт (нормы 01-01-034-01, 01-01-034-03); м (норма 01-01-034-02)**

01-01-034-01 Снятие силовой электропроводки машинного помещения
01-01-034-02 Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах
01-01-034-03 Подключение проводов электропроводки

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-034-01 | 01-01-034-02 | 01-01-034-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,5 | | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | | 0,54 | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | | 0,3 |

## Таблица ГЭСНмр 01-01-035 Замена электропроводки цепей управления и сигнализации

**Состав работ:**

Для норм с 01-01-035-01 по 01-01-035-07:
01. Отсоединение проводов.
Для нормы 01-01-035-08:
01. Вытаскивание провода электропроводки из труб и сматывание их в бухту.
Для нормы 01-01-035-09:
01. Заготовка проводов.
Для нормы 01-01-035-10:
01. Проглаживание проводов.
02. Соединение проводов в жгут.
03. Бандажирование жгута.
Для нормы 01-01-035-11:
01. Установка кронштейнов на крайних этажах.
02. Крепление струны к кронштейнам.
Для нормы 01-01-035-12:
01. Подвешивание жгута в шахте.
02. Крепление жгута к струне (тросу).
Для нормы 01-01-035-13:
01. Удаление заглушек, частичная прочистка.
02. Раскатка и проглаживание проводов.
03. Присоединение проводов к проволоке.
04. Затягивание проводов в трубы вручную.
05. Установка втулок.
Для норм с 01-01-035-14 по 01-01-035-19:
01. Проглаживание проводов.
02. Соединение проводов в жгут.
03. Бандажирование жгута.
04. Установка кронштейнов на крайних этажах.
05. Крепление струны к кронштейнам.
06. Подвешивание жгута в шахте.
07. Крепление жгута к струне (тросу).
08. Удаление заглушек, частичная прочистка.
09. Раскатка и проглаживание проводов.
10. Присоединение проводов к проволоке.
11. Затягивание проводов в трубы вручную.
12. Установка втулок.
13. Зачистка и маркировка проводов.
14. Формирование жгутов, их прокладка и кроссировка.
15. Присоединение к клеммам.
16. Опробование лифта на нормальном режиме (пуск лифта от кнопок вызова и приказа).
Для норм 01-01-035-20, 01-01-035-21:
01. Зачистка и маркировка проводов.
02. Формирование жгутов, их прокладка и кроссировка.
03. Присоединение к клеммам.
Для нормы 01-01-035-22:
01. Опробование лифта на нормальном режиме (пуск лифта от кнопок вызова и приказа).

**Измеритель: шкаф (нормы 01-01-035-01, с 01-01-035-20 по 01-01-035-21); 10 шт (норма 01-01-035-02); блок-контакт (норма 01-01-035-03); аппарат (норма 01-01-035-04); переключатель, датчик (норма 01-01-035-05); коробка (нормы с 01-01-035-06 по 01-01-035-07, с 01-01-035-14 по 01-01-035-15, с 01-01-035-18 по 01-01-035-19); этаж (нормы 01-01-035-08, 01-01-035-12); м (нормы с 01-01-035-09 по 01-01-035-10, 01-01-035-13); шт (нормы 01-01-035-11, с 01-01-035-16 по 01-01-035-17); лифт (норма 01-01-035-22)**

Отсоединение проводов от:

01-01-035-01 шкафа управления, количество концов - 80



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

01-01-035-02 шкафа управления: на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к норме 01-01-035-01)
01-01-035-03 блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя
01-01-035-04 вызывного аппарата
01-01-035-05 этажного переключателя или датчика селекции
01-01-035-06 центральной распаячной коробки
01-01-035-07 этажной распаячной коробки
01-01-035-08 Снятие электропроводки, проложенной в трубах
01-01-035-09 Заготовка проводов
01-01-035-10 Заготовка жгута (до 10 жил)
01-01-035-11 Установка струны (несущего троса)
Прокладка жгута электропроводки:
01-01-035-12 по шахте
01-01-035-13 в трубах к шкафу управления
Подсоединение проводов к:
01-01-035-14 центральной распаячной коробке
01-01-035-15 этажной распаячной коробке
01-01-035-16 электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта
01-01-035-17 шкафу управления лифтом
Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:
01-01-035-18 центральной
01-01-035-19 этажной
Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:
01-01-035-20 распашными
01-01-035-21 раздвижными
01-01-035-22 Опробование работы лифта на всех режимах

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-035-01 | 01-01-035-02 | 01-01-035-03 | 01-01-035-04 | 01-01-035-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,8 | 0,22 | 0,28 | 0,46 | 0,24 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-035-06 | 01-01-035-07 | 01-01-035-08 | 01-01-035-09 | 01-01-035-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,48 | 0,54 | 1,12 | 0,26 | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | | | | | 0,44 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-035-11 | 01-01-035-12 | 01-01-035-13 | 01-01-035-14 | 01-01-035-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 1,8 | 0,54 | 0,5 | 1,74 | 0,84 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-035-16 | 01-01-035-17 | 01-01-035-18 | 01-01-035-19 | 01-01-035-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 0,64 | 0,06 | 1,24 | 0,6 | 3,68 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-035-21 | 01-01-035-22 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 5,83 | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | | 0,74 |

### Таблица ГЭСНмр 01-01-036 Замена подвесного кабеля

**Состав работ:**

01. Отсоединение проводов, сматывание кабеля в бухту.
02. Укрепление кабеля под кабиной и в центре шахты.
03. Разделка концов, подключение и прозвонка.

**Измеритель: кабель**

01-01-036-01 Замена подвесного кабеля

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-01-036-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 11,34 |

## Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

### Таблица ГЭСНмр 01-02-001 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

**(противовеса)**

**Состав работ:**

Для норм 01-02-001-01, 01-02-001-02:
01. Проверка вертикальности направляющих.
02. Проверка "штихмасса" направляющих.
03. Проверка неплоскостности направляющих.
04. Проверка смещения направляющих в местах стыков.
05. Регулировка положения направляющих.
06. Зачистка стыков направляющих.

Для норм 01-02-001-03, 01-02-001-04:
01. Очистка направляющих от смазки и грязи.
02. Промывка направляющих.

**Измеритель: шт (нормы 01-02-001-01, 01-02-001-03); 2 м (нормы 01-02-001-02, 01-02-001-04)**

01-02-001-01 Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м
01-02-001-02 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 01-02-001-01
01-02-001-03 Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м
01-02-001-04 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 01-02-001-03

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-001-01 | 01-02-001-02 | 01-02-001-03 | 01-02-001-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20,1 | 3,12 | | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | | | 6,7 | 0,76 |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-002 Установка смазывающего устройства

**Состав работ:**

01. Прочистка и промывка направляющей по всей высоте шахты.
02. Демонтаж, разборка и прочистка башмака.
03. Разметка и выполнение отверстий во вкладыше башмака.
04. Установка и крепление смазывающего устройства на вкладыше башмака.
05. Установка и регулировка положения башмака.
06. Заливка масла в смазывающее устройство.

**Измеритель: шт**

01-02-002-01 Установка смазывающего устройства

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-002-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 6,95 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,1248 |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-003 Установка блока сигнализации (БС).

**Состав работ:**

01. Установка блока сигнализации.

**Измеритель: шт (нормы 01-02-003-01, 01-02-003-02); этаж (норма 01-02-003-03)**

Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:

01-02-003-01 одиночная
01-02-003-02 парная
01-02-003-03 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-003-01, -02

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-003-01 | 01-02-003-02 | 01-02-003-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 10,62 | 11,52 | 0,37 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 | 0,104 | |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-004 Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)

**Состав работ:**

01. Посадка кабины на ловители.
02. Разметка и выполнение отверстий для крепления ДУСК.
03. Установка и регулировка ДУСК.
04. Снятие кабины с ловителей.
05. Выравнивание балансирной подвески.
06. Внесение соответствующих изменений в паспорт лифта.

**Измеритель: шт**

01-02-004-01 Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-004-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | | чел.-ч | 11,9 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | | кВт-ч | 0,4784 |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-005 Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)

**Состав работ:**

01. Установка устройства безопасности.
02. Проверка работы устройства безопасности.
03. Частичное техническое освидетельствование лифта.

**Измеритель:** **шт (нормы 01-02-005-01, 01-02-005-02); этаж (норма 01-02-005-03)**

Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:

01-02-005-01 одиночная
01-02-005-02 парная
01-02-005-03 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-005-01, -02

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-005-01 | 01-02-005-02 | 01-02-005-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 38,3 | 39,3 | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | | 2,8 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 | 0,104 | |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-006 Установка фотодатчика реверса

**Состав работ:**

01. Демонтаж и монтаж створок обрамления дверного проема кабины.
02. Монтаж фотодатчика.
03. Регулировка положения фотодатчика.
04. Проверка работы фотодатчика реверса.

**Измеритель:** **шт**

01-02-006-01 Установка фотодатчика реверса

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-006-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 25,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,416 |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-007 Установка промежуточного реле, реле времени

**Состав работ:**

01. Установка реле.
02. Проверка работы реле.

**Измеритель:** **шт**

Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта:

01-02-007-01 одиночная
01-02-007-02 парная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-007-01 | 01-02-007-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,44 | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | | 4,44 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 | 0,104 |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-008 Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную

**Состав работ:**

01. Установка щита.
02. Присоединение проводов.
03. Проверка исправности действия, регулировка.

**Измеритель:** **шт**

Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта:

01-02-008-01 одиночная
01-02-008-02 парная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-008-01 | 01-02-008-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 4,9 | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | | 5,89 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,1088 | 0,1088 |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-009 Установка блока электронного селектора

**Состав работ:**

01. Разметка места крепления блока.
02. Сверление отверстий под крепеж.
03. Подключение проводов панели управления.
04. Установка блока электронного селектора.
05. Проверка исправности работы лифта.
06. Проверка правильности установки блока в селекторе.

**Измеритель:** **шт**

Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:

01-02-009-01 1
01-02-009-02 2, работа лифта одиночная
01-02-009-03 2, работа лифта парная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-009-01 | 01-02-009-02 | 01-02-009-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 12 | 11,6 | 12,6 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-010 Установка устройства защиты электродвигателя главного привода

**Состав работ:**

01. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода.
02. Перекоммутация электрической схемы панели управления.
03. Проверка работоспособности устройства защиты электродвигателя главного привода.

**Измеритель:** **шт**

Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта:

01-02-010-01 одиночная
01-02-010-02 парная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-010-01 | 01-02-010-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 7,66 | 8,65 |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-011 Установка подлебедочной рамы

**Состав работ:**

01. Установка подрамника, приваривание к закладным.
02. Установка новой подлебедочной рамы.
03. Выверка установки рамы по горизонтали и вертикали.

**Измеритель:** **шт**

01-02-011-01 Установка подлебедочной рамы

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-011-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,8 |

## Таблица ГЭСНмр 01-02-012 Установка шунтов

**Состав работ:**

Для нормы 01-02-012-01:
01. Установка кабины в удобное для работы место.
02. Установка и закрепление шунта на направляющей.
03. Выверка зазоров.
Для нормы 01-02-012-02:
01. Разметка и сверление отверстий.
02. Установка шунта.
03. Выверка зазоров.

**Измеритель:** **шт**

Установка шунта:

01-02-012-01 точной остановки кабины
01-02-012-02 замедления движения кабины

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-012-01 | 01-02-012-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,2 | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | | 6 |

### Таблица ГЭСНмр 01-02-013 Установка поручня в кабине

**Состав работ:**

01. Разметка и сверление отверстий.
02. Подгонка, сборка и крепление поручня.

**Измеритель:** **м**

01-02-013-01 Установка поручня в кабине

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-02-013-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,93 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,156 |

## Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

### Таблица ГЭСНмр 01-03-001 Ремонт замка распашной двери шахты

**Состав работ:**

Для норм 01-03-001-01, 01-03-001-02:
01. Регулировка провалов и растворов контакта.
02. Проверка и регулировка зазоров.
03. Очистка деталей.
04. Проверка и подтяжка креплений корпуса.
05. Проверка исправности действия замка.

Для нормы 01-03-001-03:
01. Проверка состояния замка.
02. Проверка и регулировка зазоров.
03. Очистка деталей.
04. Проверка исправности действия замка.

**Измеритель:** **шт**

Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта:

01-03-001-01 одиночная
01-03-001-02 парная
01-03-001-03 Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты:

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-001-01 | 01-03-001-02 | 01-03-001-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 4,95 | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | | 5,94 | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | | | 3,66 |

### Таблица ГЭСНмр 01-03-002 Ремонт верхней балки противовеса

**Состав работ:**

01. Демонтаж и установка подставок под противовес.
02. Посадка кабины на ловители.
03. Демонтаж и монтаж верхней балки противовеса.
04. Ремонт верхней балки противовеса.
05. Снятие кабины с ловителей.
06. Регулировка положения башмаков балансирной подвески.

**Измеритель:** **шт**

Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:

01-03-002-01 1
01-03-002-02 2

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-002-01 | 01-03-002-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 17,4 | 18,6 |

### Таблица ГЭСНмр 01-03-003 Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости

**Состав работ:**

Для нормы 01-03-003-01:
01. Демонтаж и монтаж ограничителя скорости.
02. Ремонт ограничителя скорости.
03. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.

Для нормы 01-03-003-02:
01. Демонтаж натяжного устройства.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

02. Ремонт натяжного устройства.
03. Монтаж натяжного устройства.
04. Проверка работы лифта во всех режимах.

**Измеритель:** **шт**

01-03-003-01 Ремонт ограничителя скорости
01-03-003-02 Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-003-01 | 01-03-003-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 13,2 | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | 13,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,405 | |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-004 Ремонт электрооборудования в машинном помещении

**Состав работ:**

Для норм 01-03-004-01, 01-03-004-02:
01. Ремонт вводного устройства.
02. Проверка работы вводного устройства.
Для норм 01-03-004-03, 01-03-004-04:
01. Очистка.
02. Проверка и подтяжка креплений.
03. Проверка исправности цепи заземления.
04. Проверка в работе.
Для норм 01-03-004-05, 01-03-004-06:
01. Очистка магнитного пускателя.
02. Проверка и регулировка зазоров.
03. Зачистка контактов.
04. Проверка исправности действия.

**Измеритель:** **шт**

Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта:
01-03-004-01 одиночная
01-03-004-02 парная
Ремонт трансформатора, работа лифта:
01-03-004-03 одиночная
01-03-004-04 парная
Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта:
01-03-004-05 одиночная
01-03-004-06 парная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-004-01 | 01-03-004-02 | 01-03-004-03 | 01-03-004-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5,02 | 6,01 | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | | | 3,66 | 4,68 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-004-05 | 01-03-004-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,07 | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | | 4,07 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-005 Ремонт створки дверей шахты (кабины)

**Состав работ:**

01. Демонтаж и монтаж башмаков створки дверей шахты.
02. Демонтаж и монтаж створки дверей шахты.
03. Регулировка величины регламентированных зазоров.

**Измеритель:** **шт**

Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта:
01-03-005-01 до 500 кг
01-03-005-02 свыше 500 кг

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-005-01 | 01-03-005-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,1 | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | | 19,4 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,546 | 0,65 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

## Таблица ГЭСНмр 01-03-006 Ремонт верхней балки дверей шахты

**Состав работ:**

01. Отсоединение электропроводки от блокировочных выключателей.
02. Демонтаж башмаков, створок и верхней балки.
03. Ремонт верхней балки дверей шахты.
04. Монтаж верхней балки створок и башмаков дверей шахты.
05. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров.
06. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям.
07. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям.

**Измеритель: шт**

Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта:

01-03-006-01 до 500 кг
01-03-006-02 свыше 500 кг

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-006-01 | 01-03-006-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 26,9 | 29,6 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,6 | 2,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,242 | 1,575 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-007 Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта

**Состав работ:**

01. Демонтаж щита под кабины лифта.
02. Разборка, сборка, ремонт и испытание ловителей.
03. Установка щита под кабины лифта.
04. Проверка выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей.

**Измеритель: шт**

01-03-007-01 Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-007-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 15,7 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-008 Ремонт вызывного и приказного аппаратов

**Состав работ:**

Для норм 01-03-008-01, 01-03-008-02:
01. Проверка состояния блок-контактов и сигнальных ламп.
02. Очистка аппарата.
03. Подтяжка клеммных соединений.
04. Проверка исправности действия аппарата.

Для нормы 01-03-008-03:
01. Демонтаж и монтаж приказного аппарата.
02. Ремонт приказного аппарата.
03. Проверка правильности работы приказного аппарата.

**Измеритель: шт**

Ремонт аппарата вызывного, работа лифта:

01-03-008-01 одиночная
01-03-008-02 парная
01-03-008-03 Ремонт аппарата приказного

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-008-01 | 01-03-008-02 | 01-03-008-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 7,66 | 8,65 | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | | | 22,3 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-009 Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы)

**Состав работ:**

01. Проверка состояния блок-контакта.
02. Проверка наличия свободного хода штоков.
03. Проверка клеммных соединений проводов.
04. Проверка исправности действия.
05. Ремонт механизма подвижного пола.
06. Установка приспособления для проверки грузовзвешивающей системы кабины лифта.
07. Проверка и регулировка грузовзвешивающей системы кабины лифта.

**Измеритель: шт**



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта:

01-03-009-01 одиночная
01-03-009-02 парная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-009-01 | 01-03-009-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 7,95 | 8,94 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-010 Ремонт редуктора лебедки главного привода

**Состав работ:**

01. Разборка и сборка лебедки.
02. Ремонт редуктора.
03. Регулировка и проверка работы лебедки и лифта.

**Измеритель: шт**

01-03-010-01 Ремонт редуктора лебедки главного привода

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-010-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 35,98 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-011 Ремонт балки дверей кабины

**Состав работ:**

01. Демонтаж и монтаж оборудования балки дверей кабины.
02. Ремонт оборудования балки дверей кабины.
03. Регулировка взаимодействия элементов балки дверей кабины.
04. Проверка работы дверей шахты и лифта.

**Измеритель: шт**

01-03-011-01 Ремонт балки дверей кабины

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-011-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 27,52 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-012 Ремонт привода дверей кабины

**Состав работ:**

01. Отключение и демонтаж привода дверей.
02. Ремонт привода дверей.
03. Установка и подключение привода дверей.
04. Регулировка положения и проверка работоспособности привода дверей.

**Измеритель: шт**

01-03-012-01 Ремонт привода дверей кабины

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-012-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20,71 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-013 Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки

**Состав работ:**

01. Демонтаж и монтаж электродвигателя.
02. Разборка и сборка тормозного устройства.
03. Ремонт тормозного устройства.
04. Проверка действия тормоза, точности остановок кабины по этажам, регулировка тормозного устройства.

**Измеритель: шт**

01-03-013-01 Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-013-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 33,33 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-014 Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки

**Состав работ:**

01. Демонтаж и монтаж тормозного электромагнита.
02. Разборка, дефектация составных частей и сборка электромагнита.
03. Регулировка тормозного устройства, проверка действия тормоза, точности остановок кабины лифта на этажах, регулировка тормозного усилия.

**Измеритель: шт**



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

01-03-014-01 Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-014-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 9,66 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-015 Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта

**Состав работ:**

01. Демонтаж и монтаж преобразователя частоты.
02. Ремонт преобразователя частоты.
03. Проверка точности остановки кабины лифта на этажах.

**Измеритель:** **шт**

01-03-015-01 Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-015-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2,79 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 16,7 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-016 Ремонт купе кабины лифта

**Состав работ:**

Для нормы 01-03-016-01:

01. Разборка купе кабины.
02. Снятие электропроводки.
03. Снятие потолка, створок дверей, боковых стенок и боковин.
04. Установка потолка кабины с пригонкой и креплением.
05. Установка подвижного пола.
06. Навеска створок дверей.
07. Настилка линолеума на пол кабины.
08. Вставка стекол.

Для норм 01-03-016-02, 01-03-016-03:

01. Снятие электропроводки по кабине.
02. Снятие привода дверей в сборе.
03. Отсоединение потолка от стояков каркаса кабины и временное закрепление канатом к верхней балке каркаса.
04. Снятие щитов купе кабины.
05. Установка щитов и вентиляционных решеток в каркас кабины.
06. Навеска и закрепление к стоякам каркаса потолка кабины.
07. Укрепление купе.
08. Установка привода дверей в сборе.
09. Установка электроаппаратов.
10. Восстановление электропроводки по кабине и подключение электроаппаратов.
11. Проверка работы.

**Измеритель:** **шт**

Ремонт купе кабины, с дверями:

01-03-016-01 раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400
01-03-016-02 раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400
01-03-016-03 распашными

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-016-01 | 01-03-016-02 | 01-03-016-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 34,02 | 40,52 | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | | | 42,12 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-017 Ремонт блоков

**Измеритель:** **шт**

Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:

01-03-017-01 горизонтальные, масса блока, кг до 50
01-03-017-02 горизонтальные, масса блока, кг св.50
01-03-017-03 вертикальные

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-017-01 | 01-03-017-02 | 01-03-017-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 5,78 | 6,54 | 7,76 |

## Таблица ГЭСНмр 01-03-018 Ремонт станции управления лифтом

**Измеритель:** **станция**

Станция управления лифтами:



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

01-03-018-01 релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1
01-03-018-02 релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1
01-03-018-03 на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-03-018-01 | 01-03-018-02 | 01-03-018-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 12,6 | 13,94 | 9,6 |

## Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

### Таблица ГЭСНмр 01-04-001 Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы

**Состав работ:**

01. Отсоединение электропроводки от шкафа управления лифта.
02. Перекоммутация блока сигнализации.
03. Отключение электропроводки от шкафа управления и электродвигателя лебедки.
04. Установка и подключение устройства управления подъемным средством.
05. Демонтаж проводки в шахте лифта.
06. Переключение электропроводки контактов дверей шахты.
07. Демонтаж электропроводки от шкафа управления лифта до блока парной работы.
08. Демонтаж шкафа управления лифта.

**Измеритель: лифт**

01-04-001-01 Перевод лифта в одиночный режим работы

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-04-001-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 25,1 |

### Таблица ГЭСНмр 01-04-002 Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания

**Состав работ:**

01. Установка, закрепление и подключение блока управления подъемным средством.
02. Демонтаж башмаков, створок дверей кабины и фартучного устройства.
03. Демонтаж створок дверей кабины.
04. Освобождение крепления раскладок щитов купе кабины.
05. Демонтаж купе кабины и вынос его к месту складирования.
06. Устройство ограждения.
07. Освобождение креплений и снятие части грузов противовеса.
08. Проверка неуровновешенности системы "подъемное средство-противовес".
09. Регулировка и прочистка ловителей.
10. Монтаж фартучного устройства.
11. Проверка выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей.
12. Проверка работы блокировочных устройств и устройств безопасности.
13. Оформление акта приемки подъемного средства.

**Измеритель: лифт**

01-04-002-01 Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-04-002-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 24,4 |
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 0,5 |

### Таблица ГЭСНмр 01-04-003 Балансировка системы "кабина-противовес"

**Состав работ:**

01. Отключение выключателя приямка.
02. Установка динамометра и его подготовка для проведения измерений.
03. Снятие показаний индикатора динамометра.
04. Снятие динамометра.
05. Включение выключателя приямка.
06. Определение необходимого количества грузов противовеса.
07. Укладка грузов в раму противовеса и их крепление.

**Измеритель: система**

01-04-003-01 Балансировка системы "кабина-противовес"

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-04-003-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 12,6 |
| 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 1,8 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,286 |

### Таблица ГЭСНмр 01-04-004 Передвижение кабины и противовеса ручным способом

**Измеритель:** **м**

Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала):

01-04-004-01 вверх
01-04-004-02 вниз

Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага:

01-04-004-03 вверх
01-04-004-04 вниз

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-04-004-01 | 01-04-004-02 | 01-04-004-03 | 01-04-004-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 0,44 | 0,14 | 0,88 | 0,28 |

## Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

### Таблица ГЭСНмр 01-05-001 Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки

**Измеритель:** **лифт (норма 01-05-001-01); остановка (норма 01-05-001-02)**

01-05-001-01 Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки
01-05-001-02 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-001-01 | 01-05-001-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 13,893 | 1,4976 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 13,893 | 1,5912 |
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 18,524 | 1,5912 |

### Таблица ГЭСНмр 01-05-002 Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев

**Измеритель:** **лифт (норма 01-05-002-01); остановка (норма 01-05-002-02)**

01-05-002-01 Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев на две остановки
01-05-002-02 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-002-01

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-002-01 | 01-05-002-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6,8992 | 0,693 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 17,7408 | 1,407 |

### Таблица ГЭСНмр 01-05-003 Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования

**Измеритель:** **лифт (нормы с 01-05-003-01 по 01-05-003-08, 01-05-003-10); остановка (нормы 01-05-003-09, 01-05-003-11)**

Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:

01-05-003-01 замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки
01-05-003-02 изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи
01-05-003-03 замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства
01-05-003-04 замены системы, шкафа, устройства управления
01-05-003-05 замены тяговых канатов лифта
01-05-003-06 замены или ремонта ловителей
01-05-003-07 замены или ремонта ограничителя скорости
01-05-003-08 замены или ремонта буфера
01-05-003-09 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к нормам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08
01-05-003-10 Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины
01-05-003-11 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-003-10

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-003-01 | 01-05-003-02 | 01-05-003-03 | 01-05-003-04 | 01-05-003-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,324 | 2,667 | 3,459 | 2,787 | 3,393 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 7,756 | 6,223 | 8,071 | 6,503 | 7,917 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-003-06 | 01-05-003-07 | 01-05-003-08 | 01-05-003-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,871 | 2,982 | 2,85 | 0,3135 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 6,699 | 6,958 | 6,65 | 0,6365 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-003-10 | 01-05-003-11 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,7 | 0,28 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 6,31 | 0,56 |

## Таблица ГЭСНмр 01-05-004 Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы

**Измеритель:** **лифт (норма 01-05-004-01); остановка (норма 01-05-004-02)**

01-05-004-01 Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки
01-05-004-02 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-004-01

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-004-01 | 01-05-004-02 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 65,7184 | 3,44 |
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 7,468 | |
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 1,4936 | |

## Таблица ГЭСНмр 01-05-005 Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля

**Состав работ:**

01. Неразрушающий контроль металлоконструкций.
02. Подготовка и оформление отчетной документации для экспертного заключения.

**Измеритель:** **кабина (норма 01-05-005-01); шт (нормы 01-05-005-02, 01-05-005-03); остановка (норма 01-05-005-04)**

Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:

01-05-005-01 кабины
01-05-005-02 противовеса
01-05-005-03 лебедки
01-05-005-04 шахты

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-005-01 | 01-05-005-02 | 01-05-005-03 | 01-05-005-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 14,4768 | 13,0634 | 2,18 | 1,72 |
| 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 1,664 | 1,519 | | |
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 0,4992 | 0,6076 | | |

## Таблица ГЭСНмр 01-05-006 Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов

**Состав работ:**

01. Проверка технической и эксплуатационной документации.
02. Визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования.
03. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности.
04. Проверка соответствия лифта требованиям технического регламента о безопасности лифтов.
05. Подготовка и оформление экспертного заключения.

**Измеритель:** **лифт (норма 01-05-006-01); остановка (норма 01-05-006-02)**

01-05-006-01 Экспертиза лифта на две остановки
01-05-006-02 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-006-01

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-006-01 | 01-05-006-02 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 45,6 | 2,3 |
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 15,9 | |

## Таблица ГЭСНмр 01-05-007 Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта

**Состав работ:**

01. Проверка комплекта документов, подаваемых в составе декларации.
02. Проверка соблюдения заявителем требований, предъявляемых к форме декларации о соответствии.
03. Проверка соответствия заявителя и объекта декларирования требованиям Федерального закона о техническом регулировании и технического регламента о безопасности лифтов.
04. Проверка соответствия состава доказательственных материалов, представленных заявителем, требованиям,



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

установленным техническим регламентом о безопасности лифтов.
05. Внесение декларации в единую базу деклараций о соответствии.
06. Регистрация декларации о соответствии.

**Измеритель: лифт**

01-05-007-01 Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-007-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 27,8 |

### Таблица ГЭСНмр 01-05-008 Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов

**Состав работ:**

01. Проверка комплекта представленной документации в соответствии с установленными требованиями.
02. Анализ представленной документации и проверка документации на соответствие действующим нормам и правилам.
03. Подготовка и оформление заключения экспертизы промышленной безопасности.

**Измеритель: лифт**

01-05-008-01 Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-008-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 9,2 |
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 56,2 |

### Таблица ГЭСНмр 01-05-009 Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой

**Состав работ:**

01. Обследование объекта и проведение измерений.
02. Расчет нагрузок.
03. Разработка схемы расположения дверей шахты, направляющих, их крепления.
04. Разработка монтажного чертежа.
05. Разработка чертежей принципиальной электросхемы лифта.
06. Изготовление паспорта лифта с указанием технических данных и характеристик оборудования.

**Измеритель: лифт**

01-05-009-01 Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-05-009-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 34 |
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 51 |

## Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

### Таблица ГЭСНмр 01-06-001 Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров

**Состав работ:**

01. Проверка технической и эксплуатационной документации.
02. Осмотр эскалатора (пассажирского конвейера), проверка его технического состояния и работоспособности.
03. Проверка состояния электрооборудования и проведение электроизмерительных работ.
04. Оформление акта периодического технического освидетельствования и протокола по электроизмерительным работам.

**Измеритель: шт**

01-06-001-01 Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06-001-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 3-100-01 | Техник I категории | чел.-ч | 8,9 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 20,6 |

### Таблица ГЭСНмр 01-06-002 Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов

**Состав работ:**

01. Проверка технической и эксплуатационной документации.
02. Проверка работы платформы подъемной с незагруженным грузонесущим устройством.
03. Проверка работы платформы с загруженным грузонесущим устройством.
04. Проверка тормозной системы.
05. Проверка состояния электрооборудования и проведение электроизмерительных работ.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

06. Оформление акта периодического технического освидетельствования и протокола по электроизмерительным работам.

**Измеритель: шт**

01-06-002-01 Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06-002-01 |
|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 5,2 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 12,6 |

## Таблица ГЭСНмр 01-06-003 Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров

**Состав работ:**

01. Проверка технической и эксплуатационной документации.
02. Проверка соответствия технических устройств паспортным данным и требованиям правил.
03. Осмотр эскалатора (пассажирского конвейера), проверка его технического состояния и работоспособности.
04. Проверка состояния электрооборудования и проведение электроизмерительных работ.
05. Оформление акта полного технического освидетельствования и протокола по электроизмерительным работам.

**Измеритель: шт**

01-06-003-01 Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06-003-01 |
|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 3-100-01 | Техник I категории | чел.-ч | 12,9 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 32,1 |

## Таблица ГЭСНмр 01-06-004 Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов

**Состав работ:**

01. Проверка технической и эксплуатационной документации.
02. Проверка соответствия технических устройств паспортным данным и требованиям правил.
03. Проверка работы платформы подъемной с незагруженным грузонесущим устройством.
04. Проверка работы платформы с загруженным грузонесущим устройством.
05. Проверка тормозной системы.
06. Проверка состояния электрооборудования и проведение электроизмерительных работ.
07. Оформление акта периодического технического освидетельствования и протокола по электроизмерительным работам.

**Измеритель: шт**

01-06-004-01 Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06-004-01 |
|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 6,4 |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 17,6 |

## Таблица ГЭСНмр 01-06-005 Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров

**Состав работ:**

01. Проверка комплекта представленной документации в соответствии с установленными требованиями.
02. Анализ представленной документации и проверка документации на соответствие действующим нормам и правилам.
03. Подготовка и оформление заключения экспертизы промышленной безопасности.

**Измеритель: шт**

01-06-005-01 Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 01-06-005-01 |
|---|---|---|---|
| 1 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 9,2 |
| 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 56,2 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

# IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1

**Состав исполнителей работ (в долях сборника в общих затратах труда, в процентах)**

| Шифр нормы | Ведущий инженер | Инженер I категории | Инженер III категории | Рабочий 4 разряда |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-001-01 | 40 | 30 | - | 30 |
| 01-05-001-02 | 34 | 34 | - | 32 |
| 01-05-002-01 | - | 72 | - | 28 |
| 01-05-002-02; 01-05-003-09 | - | 67 | - | 33 |
| с 01-05-003-01 по 01-05-003-08 | - | 70 | - | 30 |
| 01-05-003-10 | | 70 | | 30 |
| 01-05-003-11 | | 67 | | 33 |
| 01-05-004-01 | 2 | 88 | 10 | - |
| 01-05-004-02; 01-05-005-03; 01-05-005-04 | - | 100 | - | - |
| 01-05-005-01 | 3 | 87 | 10 | - |
| 01-05-005-02 | 4 | 86 | 10 | - |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)