СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-64-2022

Сборник 64. Лепные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.64.1. ГЭСНр сборника 64 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 64 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса лепных работ, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ, и т.п.

1.64.2. ГЭСНр сборника 64 по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в ГЭСНр какие-либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствии с проектными данными не допускается.

1.64.3. В ГЭСНр сборника 64 предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.64.4. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.64.5. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.64.6. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий нормами не предусмотрена.

1.64.7. В ГЭСНр сборника 64 предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.64.7.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.64.7.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание.

К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения.

К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.64.7.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20 % развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.64.7.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20 % развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.64.7.5. Разборка изделий: 1. Отбивка негодного изделия или детали. 2. Срубание вручную неровностей на основании.

1.64.8. Расход ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в сборнике 64, определяется по имеющимся нормам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.64.9. Расход вспомогательных материальных ресурсов в нормах настоящего сборника не учтен и определяется на основании проектной документации.

1.64.10. Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка приведены в приложении 64.1.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.64.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.64.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. БАЗЫ

Таблица ГЭСНр 64-01-001 Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:

64-01-001-01 цементных
64-01-001-02 гипсовых

Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:

64-01-001-03 легкоудаляемых
64-01-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-01-001-05 легкоудаляемых
64-01-001-06 трудноудаляемых
64-01-001-07 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель
64-01-001-08 Разборка базы под колонны высотой до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-001-01	64-01-001-02	64-01-001-03	64-01-001-04	64-01-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,75	1,79			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,14	0,58	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч					1,31
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,03	0,015			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-001-06	64-01-001-07	64-01-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1,88		
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		1,75	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			0,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,02

Таблица ГЭСНр 64-01-002 Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:

64-01-002-01 цементных
64-01-002-02 гипсовых

Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:

64-01-002-03 легкоудаляемых
64-01-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-01-002-05 легкоудаляемых
64-01-002-06 трудноудаляемых
64-01-002-07 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель
64-01-002-08 Разборка базы под колонны высотой до 400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-002-01	64-01-002-02	64-01-002-03	64-01-002-04	64-01-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4,17	2,6			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,28	1,16	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч					2,21
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,03			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,03			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,06	0,023			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-002-06	64-01-002-07	64-01-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3,15		
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		2,78	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			0,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,04

Таблица ГЭСНр 64-01-003 Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:

64-01-003-01 цементных
64-01-003-02 гипсовых

Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:

64-01-003-03 легкоудаляемых
64-01-003-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-01-003-05 легкоудаляемых
64-01-003-06 трудноудаляемых
64-01-003-07 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель
64-01-003-08 Разборка базы под колонны высотой до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-003-01	64-01-003-02	64-01-003-03	64-01-003-04	64-01-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4,86	3,19			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,38	1,52	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч					3,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,05			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,05			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,06	0,03			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-003-06	64-01-003-07	64-01-003-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5		
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		4,29	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			0,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,045

Таблица ГЭСНр 64-01-004 Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:

64-01-004-01 цементных

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

64-01-004-02 гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:

64-01-004-03 легкоудаляемых

64-01-004-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-01-004-05 легкоудаляемых

64-01-004-06 трудноудаляемых

64-01-004-07 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-004-01	64-01-004-02	64-01-004-03	64-01-004-04	64-01-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1,52	0,91			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,09	0,38	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч					0,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,01			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,01			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,015	0,008			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-004-06	64-01-004-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	0,94	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		0,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-01-005 Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:

64-01-005-01 цементных

64-01-005-02 гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:

64-01-005-03 легкоудаляемых

64-01-005-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-01-005-05 легкоудаляемых

64-01-005-06 трудноудаляемых

64-01-005-07 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-005-01	64-01-005-02	64-01-005-03	64-01-005-04	64-01-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,11	1,31			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,16	0,62	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч					1,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,03	0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-005-06	64-01-005-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1,57	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		1,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч		0,01

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Таблица ГЭСНр 64-01-006 Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:

64-01-006-01 цементных
64-01-006-02 гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:

64-01-006-03 легкоудаляемых
64-01-006-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-01-006-05 легкоудаляемых
64-01-006-06 трудноудаляемых
64-01-006-07 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-006-01	64-01-006-02	64-01-006-03	64-01-006-04	64-01-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,43	1,59			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,25	0,99	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч					1,77
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,03	0,015			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-01-006-06	64-01-006-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,51	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		2,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч		0,02

Раздел 2. БАЛЯСИНЫ, ПОЛУБАЛЯСИНЫ

Таблица ГЭСНр 64-02-001 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-02-001-01 цементных
64-02-001-02 гипсовых

Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

64-02-001-03 легкоудаляемых
64-02-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-02-001-05 легкоудаляемых
64-02-001-06 трудноудаляемых
64-02-001-07 Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель
64-02-001-08 Разборка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 750 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-02-001-01	64-02-001-02	64-02-001-03	64-02-001-04	64-02-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,37	0,85			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			0,24	0,86	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч					1,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,03			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,03			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.02	Детали	шт		1			
05.3.02.02	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,042	0,02			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-02-001-06	64-02-001-07	64-02-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	2,57		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		2,09	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			0,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,03

Таблица ГЭСНр 64-02-002 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000

Измеритель: **шт**

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-02-002-01 цементных
64-02-002-02 гипсовых

Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:

64-02-002-03 легкоудаляемых
64-02-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-02-002-05 легкоудаляемых
64-02-002-06 трудноудаляемых
64-02-002-07 Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель
64-02-002-08 Разборка лепных балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-02-002-01	64-02-002-02	64-02-002-03	64-02-002-04	64-02-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,89	1,26			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			0,34	1,37	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч					2,89
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,06			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,06			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.02	Детали	шт		1			
05.3.02.02	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,059	0,04			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-02-002-06	64-02-002-07	64-02-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	4,11		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		3,32	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			0,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,05

Таблица ГЭСНр 64-02-003 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-02-003-01 цементных
64-02-003-02 гипсовых

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

64-02-003-03 легкоудаляемых
64-02-003-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-02-003-05 легкоудаляемых

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

64-02-003-06 трудноудаляемых
64-02-003-07 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-02-003-01	64-02-003-02	64-02-003-03	64-02-003-04	64-02-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,25	1,91			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			0,13	0,51	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч					0,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.02	Детали	шт		1			
05.3.02.02	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,015	0,013			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-02-003-06	64-02-003-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	1,29	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		1,16

Таблица ГЭСНр 64-02-004 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:
64-02-004-01 цементных
64-02-004-02 гипсовых
Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:
64-02-004-03 легкоудаляемых
64-02-004-04 трудноудаляемых
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-02-004-05 легкоудаляемых
64-02-004-06 трудноудаляемых
64-02-004-07 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-02-004-01	64-02-004-02	64-02-004-03	64-02-004-04	64-02-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,71	2,16			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			0,21	0,82	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч					1,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.02	Детали	шт		1			
05.3.02.02	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,025	0,013			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-02-004-06	64-02-004-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	2,05	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		1,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч		0,02

Раздел 3. БУКВЫ

Таблица ГЭСНр 64-03-001 Буквы накладные высотой до 150 мм

Состав работ:

Для нормы 64-03-001-01:
01. Отбивка негодного изделия или детали.
02. Срубание вручную неровностей на основании.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Для норм 64-03-001-02, 64-03-001-03:
01. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
02. Выведение ржавых пятен.
03. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка.
Для нормы 64-03-001-04:
01. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
02. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
03. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

Измеритель: шт

64-03-001-01 Разборка лепных букв накладных высотой до 150 мм
Расчистка лепных букв накладных высотой до 150 мм от покрасок:
64-03-001-02 легкоудаляемых
64-03-001-03 трудноудаляемых
64-03-001-04 Ремонт лепных букв накладных высотой до 150 мм с догипсовкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-03-001-01	64-03-001-02	64-03-001-03	64-03-001-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,09			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		0,03		
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч			0,1	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч				0,31
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
	Строительный мусор	т	0,001			

Таблица ГЭСНр 64-03-002 Буквы накладные высотой до 250 мм

Состав работ:

Для нормы 64-03-002-01:
01. Отбивка негодного изделия или детали.
02. Срубание вручную неровностей на основании.
Для норм 64-03-002-02, 64-03-002-03:
01. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
02. Выведение ржавых пятен.
03. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка.
Для нормы 64-03-002-04:
01. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
02. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
03. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

Измеритель: шт

64-03-002-01 Разборка лепных букв накладных высотой до 250 мм
Расчистка лепных букв накладных высотой до 250 мм от покрасок:
64-03-002-02 легкоудаляемых
64-03-002-03 трудноудаляемых
64-03-002-04 Ремонт лепных букв накладных высотой до 250 мм с догипсовкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-03-002-01	64-03-002-02	64-03-002-03	64-03-002-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,15			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		0,06		
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч			0,19	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч				0,52
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
	Строительный мусор	т	0,003			

Таблица ГЭСНр 64-03-003 Буквы накладные высотой до 400 мм

Состав работ:

Для нормы 64-03-003-01:
01. Отбивка негодного изделия или детали.
02. Срубание вручную неровностей на основании.
Для норм 64-03-003-02, 64-03-003-03:
01. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
02. Выведение ржавых пятен.
03. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка.
Для нормы 64-03-003-04:
01. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
02. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
03. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

Измеритель: шт

64-03-003-01 Разборка лепных букв накладных высотой до 400 мм
Расчистка лепных букв накладных высотой до 400 мм от покрасок:
64-03-003-02 легкоудаляемых

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

64-03-003-03 трудноудаляемых
64-03-003-04 Ремонт лепных букв накладных высотой до 400 мм с догипсовкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-03-003-01	64-03-003-02	64-03-003-03	64-03-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,22			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		0,1		
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч			0,29	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч				1,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
	Строительный мусор	т	0,001			0,001

Раздел 4. ВАЗЫ

Таблица ГЭСНр 64-04-001 Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

64-04-001-01 цементных
64-04-001-02 гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:

64-04-001-03 легкоудаляемых
64-04-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-04-001-05 легкоудаляемых
64-04-001-06 трудноудаляемых
64-04-001-07 Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель
64-04-001-08 Разборка лепных ваз высотой до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-04-001-01	64-04-001-02	64-04-001-03	64-04-001-04	64-04-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,68	2,49			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			0,28	1,16	2,49
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,02	0,01			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-04-001-06	64-04-001-07	64-04-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3,41		
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч		2,94	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,015

Таблица ГЭСНр 64-04-002 Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных ваз высотой до 750 мм:

64-04-002-01 цементных
64-04-002-02 гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:

64-04-002-03 легкоудаляемых
64-04-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-04-002-05 легкоудаляемых
64-04-002-06 трудноудаляемых
64-04-002-07 Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель
64-04-002-08 Разборка лепных ваз высотой до 750 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-04-002-01	64-04-002-02	64-04-002-03	64-04-002-04	64-04-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4,95	3,43			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			0,43	1,73	3,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,07			0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,07			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,035	0,018			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-04-002-06	64-04-002-07	64-04-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,41		
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч		4,59	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,05	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,027

Таблица ГЭСНр 64-04-003 Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:

64-04-003-01 цементных
64-04-003-02 гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:

64-04-003-03 легкоудаляемых
64-04-003-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-04-003-05 легкоудаляемых
64-04-003-06 трудноудаляемых
64-04-003-07 Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель
64-04-003-08 Разборка лепных ваз высотой до 1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-04-003-01	64-04-003-02	64-04-003-03	64-04-003-04	64-04-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6,03	4,12			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			0,53	2,1	5,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,1			0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	0,1			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,05	0,025			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-04-003-06	64-04-003-07	64-04-003-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	6,92		
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч		6,03	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			1,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,08	0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,08	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,038

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Раздел 5. ВЕНКИ

Таблица ГЭСНр 64-05-001 Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных венков диаметром до 500 мм:

64-05-001-01 цементных
64-05-001-02 гипсовых

Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:

64-05-001-03 легкоудаляемых
64-05-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-05-001-05 легкоудаляемых
64-05-001-06 трудноудаляемых
64-05-001-07 Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель
64-05-001-08 Разборка лепных венков диаметром до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-05-001-01	64-05-001-02	64-05-001-03	64-05-001-04	64-05-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,56	2,64	0,19	0,77	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч					1,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.04	Детали	шт		1			
05.3.02.04	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,022	0,011			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-05-001-06	64-05-001-07	64-05-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,63		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		2,59	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,017

Таблица ГЭСНр 64-05-002 Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:

64-05-002-01 цементных
64-05-002-02 гипсовых

Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:

64-05-002-03 легкоудаляемых
64-05-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-05-002-05 легкоудаляемых
64-05-002-06 трудноудаляемых
64-05-002-07 Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель
64-05-002-08 Разборка лепных венков диаметром до 1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-05-002-01	64-05-002-02	64-05-002-03	64-05-002-04	64-05-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,94	4,13	0,38	1,52	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч					3,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,08			0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,08			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.04	Детали	шт		1			
05.3.02.04	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,08	0,04			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-05-002-06	64-05-002-07	64-05-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4,73		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		4,78	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			1,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,06	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,06	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,06

Раздел 6. ГЕРБЫ

Таблица ГЭСНр 64-06-001 Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных гербов высотой до 500 мм:

64-06-001-01 цементных
64-06-001-02 гипсовых

Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:

64-06-001-03 легкоудаляемых
64-06-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-06-001-05 легкоудаляемых
64-06-001-06 трудноудаляемых
64-06-001-07 Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель
64-06-001-08 Разборка лепных гербов высотой до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-06-001-01	64-06-001-02	64-06-001-03	64-06-001-04	64-06-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,41	3,89			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,19	0,77	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч					1,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,04			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.05	Детали	шт		1			
05.3.02.05	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,05	0,025			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-06-001-06	64-06-001-07	64-06-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,51		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		2,43	0,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,038

Таблица ГЭСНр 64-06-002 Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:

64-06-002-01 цементных
64-06-002-02 гипсовых

Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:

64-06-002-03 легкоудаляемых
64-06-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-06-002-05 легкоудаляемых

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

64-06-002-06 трудноудаляемых
64-06-002-07 Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель
64-06-002-08 Разборка лепных гербов высотой до 1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-06-002-01	64-06-002-02	64-06-002-03	64-06-002-04	64-06-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	8,84	6,29			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,38	1,52	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч					3,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,08			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,14	0,08			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.05	Детали	шт		1			
05.3.02.05	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,1	0,05			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-06-002-06	64-06-002-07	64-06-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4,42		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		4,15	1,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,06	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,075

Раздел 7. ГИРЛЯНДЫ

Таблица ГЭСНр 64-07-001 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:
64-07-001-01 цементных
64-07-001-02 гипсовых
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:
64-07-001-03 легкоудаляемых
64-07-001-04 трудноудаляемых
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-07-001-05 легкоудаляемых
64-07-001-06 трудноудаляемых
64-07-001-07 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель
64-07-001-08 Разборка лепных гирлянд длиной до 750 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-07-001-01	64-07-001-02	64-07-001-03	64-07-001-04	64-07-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,67	4,03			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,19	0,77	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч					2,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.06	Детали	шт		1			
05.3.02.06	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,014	0,007			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-07-001-06	64-07-001-07	64-07-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	2,99		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		3,01	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,011

Таблица ГЭСНр 64-07-002 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:

64-07-002-01 цементных
64-07-002-02 гипсовых

Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:

64-07-002-03 легкоудаляемых
64-07-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-07-002-05 легкоудаляемых
64-07-002-06 трудноудаляемых
64-07-002-07 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель
64-07-002-08 Разборка лепных гирлянд длиной до 1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-07-002-01	64-07-002-02	64-07-002-03	64-07-002-04	64-07-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	7,01	5,01			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,22	1,16	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч					3,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,07			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,07			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.06	Детали	шт		1			
05.3.02.06	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,04	0,02			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-07-002-06	64-07-002-07	64-07-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4,95		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		4,84	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			1,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,03

Раздел 8. КАПИТЕЛИ

Таблица ГЭСНр 64-08-001 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:

64-08-001-01 цементных
64-08-001-02 гипсовых

Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:

64-08-001-03 легкоудаляемых
64-08-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-08-001-05 легкоудаляемых
64-08-001-06 трудноудаляемых
64-08-001-07 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель
64-08-001-08 Разборка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-001-01	64-08-001-02	64-08-001-03	64-08-001-04	64-08-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	10,01	8,19			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			0,24	0,96	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					2,44

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.08	Детали	шт		1			
05.3.02.08	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,021	0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-001-06	64-08-001-07	64-08-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,98	3,06	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,017

Таблица ГЭСНр 64-08-002 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:

64-08-002-01 цементных
64-08-002-02 гипсовых

Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:

64-08-002-03 легкоудаляемых
64-08-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-08-002-05 легкоудаляемых
64-08-002-06 трудноудаляемых
64-08-002-07 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель
64-08-002-08 Разборка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-002-01	64-08-002-02	64-08-002-03	64-08-002-04	64-08-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,96	9,36			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			0,56	1,85	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					4,32
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07			0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,07			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.08	Детали	шт		1			
05.3.02.08	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,07	0,04			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-002-06	64-08-002-07	64-08-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,59	5,21	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			1,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,05	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,055

Таблица ГЭСНр 64-08-003 Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:

64-08-003-01 цементных
64-08-003-02 гипсовых

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:

64-08-003-03 легкоудаляемых
64-08-003-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-08-003-05 легкоудаляемых
64-08-003-06 трудноудаляемых
64-08-003-07 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель
64-08-003-08 Разборка лепных капителей ионических высотой до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-003-01	64-08-003-02	64-08-003-03	64-08-003-04	64-08-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	10,01	8,19			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			0,37	1,31	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					2,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.08	Детали	шт		1			
05.3.02.08	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,021	0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-003-06	64-08-003-07	64-08-003-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,95		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		3,43	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,017

Таблица ГЭСНр 64-08-004 Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:

64-08-004-01 цементных
64-08-004-02 гипсовых

Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:

64-08-004-03 легкоудаляемых
64-08-004-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-08-004-05 легкоудаляемых
64-08-004-06 трудноудаляемых
64-08-004-07 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель
64-08-004-08 Разборка лепных капителей ионических высотой до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-004-01	64-08-004-02	64-08-004-03	64-08-004-04	64-08-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,96	9,36			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			0,77	3,03	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					6,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07			0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,07			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.08	Детали	шт		1			
05.3.02.08	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,07	0,04			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-004-06	64-08-004-07	64-08-004-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	9,12	7,93	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			1,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,05	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,055

Таблица ГЭСНр 64-08-005 Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:

64-08-005-01 цементных
64-08-005-02 гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:

64-08-005-03 легкоудаляемых
64-08-005-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-08-005-05 легкоудаляемых
64-08-005-06 трудноудаляемых
64-08-005-07 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель
64-08-005-08 Разборка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-005-01	64-08-005-02	64-08-005-03	64-08-005-04	64-08-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	19,89	15,73	0,48	1,89	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч					11,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,08			0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,17	0,08			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.08	Детали	шт		1			
05.3.02.08	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,07	0,035			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-005-06	64-08-005-07	64-08-005-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	12,48		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		12,09	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			1,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,06	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,06	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,053

Таблица ГЭСНр 64-08-006 Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:

64-08-006-01 цементных
64-08-006-02 гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:

64-08-006-03 легкоудаляемых
64-08-006-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-08-006-05 легкоудаляемых
64-08-006-06 трудноудаляемых
64-08-006-07 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель
64-08-006-08 Разборка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-006-01	64-08-006-02	64-08-006-03	64-08-006-04	64-08-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	25,22	19,24	0,96	3,78	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч					21,19

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,19			0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	0,19			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.08	Детали	шт		1			
05.3.02.08	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,12	0,06			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-006-06	64-08-006-07	64-08-006-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	24,96		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		24,05	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			2,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,09	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,09	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,09

Таблица ГЭСНр 64-08-007 Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:

64-08-007-01 цементных
64-08-007-02 гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:

64-08-007-03 легкоудаляемых
64-08-007-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-08-007-05 легкоудаляемых
64-08-007-06 трудноудаляемых
64-08-007-07 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель
64-08-007-08 Разборка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-007-01	64-08-007-02	64-08-007-03	64-08-007-04	64-08-007-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	49,79	35,49	1,42	5,78	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч					32,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,26			0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,36	0,26			0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.08	Детали	шт		1			
05.3.02.08	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,14	0,07			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-08-007-06	64-08-007-07	64-08-007-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	37,7		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		36,27	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			3,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,01	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,01	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,105

Раздел 9. КАРТУШИ

Таблица ГЭСНр 64-09-001 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: **шт**

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:

64-09-001-01 цементных
64-09-001-02 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:

64-09-001-03 легкоудаляемых
64-09-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-09-001-05 легкоудаляемых
64-09-001-06 трудноудаляемых
64-09-001-07 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель
64-09-001-08 Разборка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-09-001-01	64-09-001-02	64-09-001-03	64-09-001-04	64-09-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,46	2,57			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,19	0,77	2,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,03			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,03			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.09	Детали	шт		1			
05.3.02.09	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,022	0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-09-001-06	64-09-001-07	64-09-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2,99	2,87	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,017

Таблица ГЭСНр 64-09-002 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:

64-09-002-01 цементных
64-09-002-02 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:

64-09-002-03 легкоудаляемых
64-09-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-09-002-05 легкоудаляемых
64-09-002-06 трудноудаляемых
64-09-002-07 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель
64-09-002-08 Разборка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-09-002-01	64-09-002-02	64-09-002-03	64-09-002-04	64-09-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4,49	3,49			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,3	1,16	3,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,04			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,04			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.09	Детали	шт		1			
05.3.02.09	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,047	0,027			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-09-002-06	64-09-002-07	64-09-002-08

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	4,52	4,39	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,037

Таблица ГЭСНр 64-09-003 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:

64-09-003-01 цементных
64-09-003-02 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:

64-09-003-03 легкоудаляемых
64-09-003-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-09-003-05 легкоудаляемых
64-09-003-06 трудноудаляемых
64-09-003-07 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель
64-09-003-08 Разборка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-09-003-01	64-09-003-02	64-09-003-03	64-09-003-04	64-09-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,03	4,86			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,43	1,73	5,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,08			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,16	0,08			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.09	Детали	шт		1			
05.3.02.09	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,082	0,047			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-09-003-06	64-09-003-07	64-09-003-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	6,83	6,47	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			1,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,065

Раздел 10. КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ

Таблица ГЭСНр 64-10-001 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:

64-10-001-01 цементных
64-10-001-02 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:

64-10-001-03 легкоудаляемых
64-10-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-10-001-05 легкоудаляемых
64-10-001-06 трудноудаляемых
64-10-001-07 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель
64-10-001-08 Разборка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-001-01	64-10-001-02	64-10-001-03	64-10-001-04	64-10-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1,74	1,35			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,14	0,58	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					1,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.10	Детали	шт		1			
05.3.02.10	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,003	0,002			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-001-06	64-10-001-07	64-10-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,76	1,66	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,003

Таблица ГЭСНр 64-10-002 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:

64-10-002-01 цементных
64-10-002-02 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:

64-10-002-03 легкоудаляемых
64-10-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-10-002-05 легкоудаляемых
64-10-002-06 трудноудаляемых
64-10-002-07 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель
64-10-002-08 Разборка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-002-01	64-10-002-02	64-10-002-03	64-10-002-04	64-10-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,85	2,19			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,19	0,77	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					1,79
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.10	Детали	шт		1			
05.3.02.10	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,008	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-002-06	64-10-002-07	64-10-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,43	2,35	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,007

Таблица ГЭСНр 64-10-003 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:

64-10-003-01 цементных
64-10-003-02 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:

64-10-003-03 легкоудаляемых
64-10-003-04 трудноудаляемых

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-10-003-05 легкоудаляемых

64-10-003-06 трудноудаляемых

64-10-003-07 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель

64-10-003-08 Разборка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-003-01	64-10-003-02	64-10-003-03	64-10-003-04	64-10-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3,77	2,74			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,24	0,96	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					2,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.10	Детали	шт		1			
05.3.02.10	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,01	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-003-06	64-10-003-07	64-10-003-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,06	3,06	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,01

Таблица ГЭСНр 64-10-004 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:

64-10-004-01 цементных

64-10-004-02 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:

64-10-004-03 легкоудаляемых

64-10-004-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-10-004-05 легкоудаляемых

64-10-004-06 трудноудаляемых

64-10-004-07 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель

64-10-004-08 Разборка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-004-01	64-10-004-02	64-10-004-03	64-10-004-04	64-10-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4,71	3,48			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,28	1,16	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					2,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,03			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.10	Детали	шт		1			
05.3.02.10	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,027	0,017			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-004-06	64-10-004-07	64-10-004-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,78	3,78	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,022

Раздел 11. ЛИСТЫ

Таблица ГЭСНр 64-11-001 Листы высотой до 150 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных листов высотой до 150 мм:

64-11-001-01 цементных
64-11-001-02 гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:

64-11-001-03 легкоудаляемых
64-11-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-001-05 легкоудаляемых
64-11-001-06 трудноудаляемых
64-11-001-07 Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель
64-11-001-08 Разборка лепных листов высотой до 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11-001-01	64-11-001-02	64-11-001-03	64-11-001-04	64-11-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,02	1,53			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			0,04	0,24	0,75
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.11	Детали	шт		1			
05.3.02.11	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,001	0,0005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11-001-06	64-11-001-07	64-11-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	0,95	1,09	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,001

Таблица ГЭСНр 64-11-002 Листы высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных листов высотой до 250 мм:

64-11-002-01 цементных
64-11-002-02 гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:

64-11-002-03 легкоудаляемых
64-11-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-002-05 легкоудаляемых
64-11-002-06 трудноудаляемых
64-11-002-07 Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель
64-11-002-08 Разборка лепных листов высотой до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11-002-01	64-11-002-02	64-11-002-03	64-11-002-04	64-11-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,54	1,81			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			0,09	0,48	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.11	Детали	шт		1			
05.3.02.11	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,004	0,002			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11-002-06	64-11-002-07	64-11-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	1,57	1,65	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,003

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Таблица ГЭСНр 64-11-003 Листы высотой до 400 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных листов высотой до 400 мм:

64-11-003-01 цементных
64-11-003-02 гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:

64-11-003-03 легкоудаляемых
64-11-003-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-003-05 легкоудаляемых
64-11-003-06 трудноудаляемых
64-11-003-07 Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель
64-11-003-08 Разборка лепных листов высотой до 400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11-003-01	64-11-003-02	64-11-003-03	64-11-003-04	64-11-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,61	2,69			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			0,16	0,91	2,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,01			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,01			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.11	Детали	шт		1			
05.3.02.11	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,01	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11-003-06	64-11-003-07	64-11-003-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	2,98	2,86	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,01

Раздел 12. МАСКИ-ЗАМКИ

Таблица ГЭСНр 64-12-001 Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:

64-12-001-01 цементных
64-12-001-02 гипсовых

Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:

64-12-001-03 легкоудаляемых
64-12-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-12-001-05 легкоудаляемых
64-12-001-06 трудноудаляемых
64-12-001-07 Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель
64-12-001-08 Разборка лепных масок-замков высотой до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-12-001-01	64-12-001-02	64-12-001-03	64-12-001-04	64-12-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3,72	2,85			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,14	0,58	1,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.12	Детали	шт		1			
05.3.02.12	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,02	0,01			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-12-001-06	64-12-001-07	64-12-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,89	1,87	
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			0,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,015

Таблица ГЭСНр 64-12-002 Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:

64-12-002-01 цементных
64-12-002-02 гипсовых

Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:

64-12-002-03 легкоудаляемых
64-12-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-12-002-05 легкоудаляемых
64-12-002-06 трудноудаляемых
64-12-002-07 Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель
64-12-002-08 Разборка лепных масок-замков высотой до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-12-002-01	64-12-002-02	64-12-002-03	64-12-002-04	64-12-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4,54	3,39			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,26	0,98	2,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.12	Детали	шт		1			
05.3.02.12	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,01	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-12-002-06	64-12-002-07	64-12-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,31	3,25	
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			0,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,015

Раздел 13. ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица ГЭСНр 64-13-001 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

Измеритель: **100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:

64-13-001-01 цементных
64-13-001-02 гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:

64-13-001-03 легкоудаляемых
64-13-001-04 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-001-05 легкоудаляемых
64-13-001-06 трудноудаляемых
64-13-001-07 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель
64-13-001-08 Разборка погонных лепных изделий высотой до 50 мм

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-001-01	64-13-001-02	64-13-001-03	64-13-001-04	64-13-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	113,1	84,5			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			14	57,59	101,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,03			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,03			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.07	Детали	м		101			
05.3.02.07	Детали	м	101				
	Строительный мусор	т	0,4	0,2			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-001-06	64-13-001-07	64-13-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	145,6	120,9	17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,3

Таблица ГЭСНр 64-13-002 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

Измеритель: **100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:

64-13-002-01 цементных
64-13-002-02 гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:

64-13-002-03 легкоудаляемых
64-13-002-04 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-002-05 легкоудаляемых
64-13-002-06 трудноудаляемых
64-13-002-07 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель
64-13-002-08 Разборка погонных лепных изделий высотой до 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-002-01	64-13-002-02	64-13-002-03	64-13-002-04	64-13-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	139,1	102,7			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			21	86	154,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,08			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,08			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.07	Детали	м		101			
05.3.02.07	Детали	м	101				
	Строительный мусор	т	0,81	0,5			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-002-06	64-13-002-07	64-13-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	219,7	182,1	24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,06	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,66

Таблица ГЭСНр 64-13-003 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

Измеритель: **100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:

64-13-003-01 цементных
64-13-003-02 гипсовых

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:

64-13-003-03 легкоудаляемых
64-13-003-04 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-003-05 легкоудаляемых
64-13-003-06 трудноудаляемых
64-13-003-07 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель
64-13-003-08 Разборка погонных лепных изделий высотой до 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-003-01	64-13-003-02	64-13-003-03	64-13-003-04	64-13-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	213,2	159,9			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			28	115,7	280,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,1			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,1			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.07	Детали	м		101			
05.3.02.07	Детали	м	101				
	Строительный мусор	т	1,5	0,91			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-003-06	64-13-003-07	64-13-003-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	293,8	248,3	37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1	1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			1,21

Таблица ГЭСНр 64-13-004 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Измеритель: 100 м

Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:

64-13-004-01 цементных
64-13-004-02 гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:

64-13-004-03 легкоудаляемых
64-13-004-04 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-004-05 легкоудаляемых
64-13-004-06 трудноудаляемых
64-13-004-07 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель
64-13-004-08 Разборка погонных лепных изделий высотой до 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-004-01	64-13-004-02	64-13-004-03	64-13-004-04	64-13-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	266,5	198,9			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			36,79	152,1	257,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,3			0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,4	0,3			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.07	Детали	м		101			
05.3.02.07	Детали	м	101				
	Строительный мусор	т	2	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-004-06	64-13-004-07	64-13-004-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	374,4	315,9	55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,2	1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,2	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			1,5

Раздел 14. ПОРУЧНИ

Таблица ГЭСНр 64-14-001 Поручни шириной до 150 мм

Состав работ:

Для нормы 64-14-001-01:
01. Отбивка негодного изделия или детали.
02. Срубание вручную неровностей на основании.
Для норм 64-14-001-02, 64-14-001-03:
01. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
02. Выведение ржавых пятен.
03. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка.
Для нормы 64-14-001-04:
01. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
02. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
03. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

Измеритель: 100 м

64-14-001-01 Разборка лепных поручней шириной до 150 мм
Расчистка лепных поручней шириной до 150 мм от покрасок:
64-14-001-02 легкоудаляемых
64-14-001-03 трудноудаляемых
64-14-001-04 Ремонт лепных поручней шириной до 150 мм с догипсовкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-14-001-01	64-14-001-02	64-14-001-03	64-14-001-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		19		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			58	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				129
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1			
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
	Строительный мусор	т	1,51			0,4

Таблица ГЭСНр 64-14-002 Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 100 м

Смена лепных поручней шириной до 250 мм:
64-14-002-01 цементных
64-14-002-02 гипсовых
Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:
64-14-002-03 легкоудаляемых
64-14-002-04 трудноудаляемых
Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-14-002-05 легкоудаляемых
64-14-002-06 трудноудаляемых
64-14-002-07 Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель
64-14-002-08 Разборка лепных поручней шириной до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-14-002-01	64-14-002-02	64-14-002-03	64-14-002-04	64-14-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	282,1	179,4			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			25,22	74,49	175,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81	0,26			0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,81	0,26			0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.13	Детали	м		101			
05.3.02.13	Детали	м	101				
	Строительный мусор	т	3,53	1,52			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-14-002-06	64-14-002-07	64-14-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	224,9	244,4	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,25	1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,25	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			2,53

Раздел 15. РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Таблица ГЭСНр 64-15-001 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

Измеритель: **шт**

64-15-001-01 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2

Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок:

64-15-001-02 легкоудаляемых

64-15-001-03 трудноудаляемых

Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-15-001-04 легкоудаляемых

64-15-001-05 трудноудаляемых

64-15-001-06 Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель

64-15-001-07 Разборка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15-001-01	64-15-001-02	64-15-001-03	64-15-001-04	64-15-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	0,67	0,06	0,19	0,45	0,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01				
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,005				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15-001-06	64-15-001-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	0,57	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч		0,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
	Строительный мусор	т		0,01

Таблица ГЭСНр 64-15-002 Решетки вентиляционные площадью до 0,2 м2

Состав работ:

Для нормы 64-15-002-01:

01. Отбивка негодного изделия или детали.
02. Срубание вручную неровностей на основании.

Для норм 64-15-002-02, 64-15-002-03:

01. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
02. Выведение ржавых пятен.
03. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка.

Для нормы 64-15-002-04:

01. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
02. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
03. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

Измеритель: **шт**

64-15-002-01 Разборка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2

Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2 от покрасок:

64-15-002-02 легкоудаляемых

64-15-002-03 трудноудаляемых

64-15-002-04 Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2 с догипсовкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15-002-01	64-15-002-02	64-15-002-03	64-15-002-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,3			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		0,14		

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч				0,38	0,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01				
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
	Строительный мусор	т	0,008				0,004

Таблица ГЭСНр 64-15-003 Решетки вентиляционные площадью до 0,3 м2

Состав работ:

Для нормы 64-15-003-01:
01. Отбивка негодного изделия или детали.
02. Срубание вручную неровностей на основании.
Для норм 64-15-003-02, 64-15-003-03:
01. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
02. Выведение ржавых пятен.
03. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка.
Для нормы 64-15-003-04:
01. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
02. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
03. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

Измеритель: шт

64-15-003-01 Разборка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2 от покрасок:
64-15-003-02 легкоудаляемых
64-15-003-03 трудноудаляемых
64-15-003-04 Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2 с догипсовкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15-003-01	64-15-003-02	64-15-003-03	64-15-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,41			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		0,19		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			0,58	1,22
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
	Строительный мусор	т	0,012			0,005

Таблица ГЭСНр 64-15-004 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

Измеритель: шт

64-15-004-01 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок:
64-15-004-02 легкоудаляемых
64-15-004-03 трудноудаляемых
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-15-004-04 легкоудаляемых
64-15-004-05 трудноудаляемых
64-15-004-06 Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель
64-15-004-07 Разборка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15-004-01	64-15-004-02	64-15-004-03	64-15-004-04	64-15-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,48	0,11	0,31	0,75	0,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02				
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,015				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15-004-06	64-15-004-07
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	0,96	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч		0,52
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,01	

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
	Строительный мусор	т		0,015

Раздел 16. РОЗЕТКИ

Таблица ГЭСНр 64-16-001 Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:

64-16-001-01 цементных
64-16-001-02 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:

64-16-001-03 легкоудаляемых
64-16-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-16-001-05 легкоудаляемых
64-16-001-06 трудноудаляемых
64-16-001-07 Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель
64-16-001-08 Разборка лепных розеток диаметром до 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-001-01	64-16-001-02	64-16-001-03	64-16-001-04	64-16-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,82	1,41			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,1	0,36	0,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт		1			
05.3.02.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,0015	0,0008			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-001-06	64-16-001-07	64-16-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,01	0,92	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,001

Таблица ГЭСНр 64-16-002 Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:

64-16-002-01 цементных
64-16-002-02 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:

64-16-002-03 легкоудаляемых
64-16-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-16-002-05 легкоудаляемых
64-16-002-06 трудноудаляемых
64-16-002-07 Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель
64-16-002-08 Разборка лепных розеток диаметром до 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-002-01	64-16-002-02	64-16-002-03	64-16-002-04	64-16-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,08	1,59			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,13	0,54	0,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт		1			
05.3.02.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,004	0,0025			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-002-06	64-16-002-07	64-16-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,41	1,26	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,003

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Таблица ГЭСНр 64-16-003 Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:

64-16-003-01 цементных
64-16-003-02 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:

64-16-003-03 легкоудаляемых
64-16-003-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-16-003-05 легкоудаляемых
64-16-003-06 трудноудаляемых
64-16-003-07 Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель
64-16-003-08 Разборка лепных розеток диаметром до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-003-01	64-16-003-02	64-16-003-03	64-16-003-04	64-16-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,39	2,39			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,19	0,75	1,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт		1			
05.3.02.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,01	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-003-06	64-16-003-07	64-16-003-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,92	1,77	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,008

Таблица ГЭСНр 64-16-004 Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:

64-16-004-01 цементных
64-16-004-02 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:

64-16-004-03 легкоудаляемых
64-16-004-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-16-004-05 легкоудаляемых
64-16-004-06 трудноудаляемых
64-16-004-07 Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель
64-16-004-08 Разборка лепных розеток диаметром до 800 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-004-01	64-16-004-02	64-16-004-03	64-16-004-04	64-16-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,41	4,02			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,28	1,26	2,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,04			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,04			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт		1			
05.3.02.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,03	0,016			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-004-06	64-16-004-07	64-16-004-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,06	2,72	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,023

Раздел 17. СУХАРИ

Таблица ГЭСНр 64-17-001 Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:

64-17-001-01 цементных
64-17-001-02 гипсовых

Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:

64-17-001-03 легкоудаляемых
64-17-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-17-001-05 легкоудаляемых
64-17-001-06 трудноудаляемых
64-17-001-07 Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель
64-17-001-08 Разборка лепных сухарей высотой до 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-17-001-01	64-17-001-02	64-17-001-03	64-17-001-04	64-17-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,35	1,09			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,05	0,14	0,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.15	Детали	шт		1			
05.3.02.15	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,004	0,002			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-17-001-06	64-17-001-07	64-17-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	0,56	0,82	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,003

Таблица ГЭСНр 64-17-002 Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:

64-17-002-01 цементных
64-17-002-02 гипсовых

Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:

64-17-002-03 легкоудаляемых
64-17-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-17-002-05 легкоудаляемых
64-17-002-06 трудноудаляемых
64-17-002-07 Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель
64-17-002-08 Разборка лепных сухарей высотой до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-17-002-01	64-17-002-02	64-17-002-03	64-17-002-04	64-17-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,72	1,14			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,07	0,21	0,65
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.15	Детали	шт		1			
05.3.02.15	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,006	0,003			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-17-002-06	64-17-002-07	64-17-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	0,82	1,16	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,42
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,005

Раздел 18. ТРИГЛИФЫ

Таблица ГЭСНр 64-18-001 Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:

64-18-001-01 цементных
64-18-001-02 гипсовых

Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:

64-18-001-03 легкоудаляемых
64-18-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-18-001-05 легкоудаляемых
64-18-001-06 трудноудаляемых
64-18-001-07 Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель
64-18-001-08 Разборка лепных триглифов высотой до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18-001-01	64-18-001-02	64-18-001-03	64-18-001-04	64-18-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	1,38	1,16	0,046	0,17	0,51
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.16	Детали	шт		1			
05.3.02.16	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,02	0,01			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18-001-06	64-18-001-07	64-18-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	0,68	0,78	
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч			0,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,02

Таблица ГЭСНр 64-18-002 Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:

64-18-002-01 цементных
64-18-002-02 гипсовых

Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:

64-18-002-03 легкоудаляемых
64-18-002-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-18-002-05 легкоудаляемых
64-18-002-06 трудноудаляемых
64-18-002-07 Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель
64-18-002-08 Разборка лепных триглифов высотой до 350 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18-002-01	64-18-002-02	64-18-002-03	64-18-002-04	64-18-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	1,65	1,31	0,09	0,26	0,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,03			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.16	Детали	шт		1			
05.3.02.16	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,028	0,02			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18-002-06	64-18-002-07	64-18-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	1,01	1,14	
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч			0,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,024

Таблица ГЭСНр 64-18-003 Триглифы высотой до 450 мм

Состав работ:

Для нормы 64-18-003-01:
01. Отбивка негодного изделия или детали.
02. Срубание вручную неровностей на основании.
Для норм 64-18-003-02, 64-18-003-03:
01. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.
02. Выведение ржавых пятен.
03. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка.
Для нормы 64-18-003-04:
01. Удаление негодных частей изделий, подготовка поверхности.
02. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.
03. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

Измеритель: шт

64-18-003-01 Разборка лепных триглифов высотой до 450 мм
Расчистка лепных триглифов высотой до 450 мм от покрасок:
64-18-003-02 легкоудаляемых
64-18-003-03 трудноудаляемых
64-18-003-04 Ремонт лепных триглифов высотой до 450 мм с догипсовкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18-003-01	64-18-003-02	64-18-003-03	64-18-003-04
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**					
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,47			
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч		0,12		
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			0,35	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч				0,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02			0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
	Строительный мусор	т	0,027			0,007

Таблица ГЭСНр 64-18-004 Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:
64-18-004-01 цементных
64-18-004-02 гипсовых
Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:
64-18-004-03 легкоудаляемых
64-18-004-04 трудноудаляемых
Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-18-004-05 легкоудаляемых
64-18-004-06 трудноудаляемых
64-18-004-07 Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель
64-18-004-08 Разборка лепных триглифов высотой до 750 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18-004-01	64-18-004-02	64-18-004-03	64-18-004-04	64-18-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	2,92	2,29	0,17	0,51	1,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,04			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.16	Детали	шт		1			
05.3.02.16	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,05	0,025			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18-004-06	64-18-004-07	64-18-004-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	1,72	1,82	
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч			0,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,038

Раздел 19. ШИШКИ

Таблица ГЭСНр 64-19-001 Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных шишек высотой до 250 мм:

64-19-001-01 цементных
64-19-001-02 гипсовых

Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:

64-19-001-03 легкоудаляемых
64-19-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-19-001-05 легкоудаляемых
64-19-001-06 трудноудаляемых
64-19-001-07 Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель
64-19-001-08 Разборка лепных шишек высотой до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-19-001-01	64-19-001-02	64-19-001-03	64-19-001-04	64-19-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,03	2,21			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			0,13	0,41	0,91
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.17	Детали	шт		1			
05.3.02.17	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,004	0,002			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-19-001-06	64-19-001-07	64-19-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,18	1,41	
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч			0,41
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,003

Раздел 20. ЭМБЛЕМЫ

Таблица ГЭСНр 64-20-001 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:

64-20-001-01 цементных
64-20-001-02 гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:

64-20-001-03 легкоудаляемых
64-20-001-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-001-05 легкоудаляемых

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

64-20-001-06 трудноудаляемых
64-20-001-07 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель
64-20-001-08 Разборка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-001-01	64-20-001-02	64-20-001-03	64-20-001-04	64-20-001-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,89	1,44	0,1	0,38	0,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,006	0,003			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-001-06	64-20-001-07	64-20-001-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,01	0,91	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,005

Таблица ГЭСНр 64-20-002 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:
64-20-002-01 цементных
64-20-002-02 гипсовых
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:
64-20-002-03 легкоудаляемых
64-20-002-04 трудноудаляемых
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-20-002-05 легкоудаляемых
64-20-002-06 трудноудаляемых
64-20-002-07 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель
64-20-002-08 Разборка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-002-01	64-20-002-02	64-20-002-03	64-20-002-04	64-20-002-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,18	1,65	0,13	0,54	0,99
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,008	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-002-06	64-20-002-07	64-20-002-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,41	1,26	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,007

Таблица ГЭСНр 64-20-003 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:
64-20-003-01 цементных
64-20-003-02 гипсовых
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:
64-20-003-03 легкоудаляемых
64-20-003-04 трудноудаляемых
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-20-003-05 легкоудаляемых
64-20-003-06 трудноудаляемых
64-20-003-07 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель
64-20-003-08 Разборка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-003-01	64-20-003-02	64-20-003-03	64-20-003-04	64-20-003-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,29	2,33	0,19	0,75	1,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,016	0,01			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-003-06	64-20-003-07	64-20-003-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,92	1,77	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,013

Таблица ГЭСНр 64-20-004 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:

64-20-004-01 цементных
64-20-004-02 гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:

64-20-004-03 легкоудаляемых
64-20-004-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-004-05 легкоудаляемых
64-20-004-06 трудноудаляемых
64-20-004-07 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель
64-20-004-08 Разборка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-004-01	64-20-004-02	64-20-004-03	64-20-004-04	64-20-004-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4,67	3,72	0,34	1,31	2,12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,04			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,04			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,024	0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-004-06	64-20-004-07	64-20-004-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,06	2,72	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			0,63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,018

Таблица ГЭСНр 64-20-005 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2:

64-20-005-01 цементных
64-20-005-02 гипсовых

Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 от покрасок:

64-20-005-03 легкоудаляемых
64-20-005-04 трудноудаляемых

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-005-05 легкоудаляемых
64-20-005-06 трудноудаляемых
64-20-005-07 Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 под модель
64-20-005-08 Разборка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-005-01	64-20-005-02	64-20-005-03	64-20-005-04	64-20-005-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,94	4,72			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,19	0,77	1,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,04	0,023			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-005-06	64-20-005-07	64-20-005-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,51	2,43	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			0,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,032

Таблица ГЭСНр 64-20-006 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2

Измеритель: шт

Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2:

64-20-006-01 цементных
64-20-006-02 гипсовых

Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 от покрасок:

64-20-006-03 легкоудаляемых
64-20-006-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-006-05 легкоудаляемых
64-20-006-06 трудноудаляемых
64-20-006-07 Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 под модель
64-20-006-08 Разборка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-006-01	64-20-006-02	64-20-006-03	64-20-006-04	64-20-006-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,64	5,41			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,28	1,2	6,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,06			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,06			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,06	0,034			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-006-06	64-20-006-07	64-20-006-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,77	3,55	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			0,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,04	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,02

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,047

Таблица ГЭСНр 64-20-007 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2:

64-20-007-01 цементных
64-20-007-02 гипсовых

Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 от покрасок:

64-20-007-03 легкоудаляемых
64-20-007-04 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-007-05 легкоудаляемых
64-20-007-06 трудноудаляемых
64-20-007-07 Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 под модель
64-20-007-08 Разборка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-007-01	64-20-007-02	64-20-007-03	64-20-007-04	64-20-007-05
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8,71	6,29			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			0,38	1,52	3,54
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,08			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,08			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,08	0,045			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-007-06	64-20-007-07	64-20-007-08
1	**ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	5,03	4,62	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			1,14
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
	Строительный мусор	т			0,063

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 64.1

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

№ п.п.	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментованные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	—
16.	Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и портальные	шт.	100	60

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 64.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:14 (МСК)